

## 管制人員的答覆

(問題編號：1968)

總目： (194) 水務署

分目： (000) 運作開支

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

過去三年，就本地用水，政府可否告知本會：

1. 本地每年用水量為何，食水供應來源為何；
2. 每年進行住戶食水檢測的數字和結果為何；
3. 淡水沖廁比率為何；未來10年會否減少；如會，詳情為何；
4. 預計未來一年會有多少戶鄉郊村屋可以轉用咸水沖廁（以區議會分區列出）；
5. 每年接獲各區的食水管和鹹水管爆裂報告分別有多少宗；
6. 每年浪費的食水總量為何；
7. 政府修復水管計劃進度為何？

提問人：陳克勤議員（立法會內部參考編號：87）答覆：

1. 本港的食水供應來自從本地水塘集水區收集到的雨水和從廣東省輸入的東江水。過去三年，本港的食水用量(包括淡水沖廁用量)表列如下：

年份	食水用量(百萬立方米)
2018	1 013
2019	996
2020	1 027

2. 水務署在2017年12月實施了水質監測優化計劃(「優化監測計劃」)，在隨機抽中處所內的用戶水龍頭收集食水樣本，檢測有可能在內部供水系統出現的六種金屬(即鎘、鎘、鉻、銅、鉛及鎳)。過去三年

在優化監測計劃下隨機抽出及作抽取食水樣本的處所數目表列如下：

年份	2018 <sup>(1)</sup>	2019	2020
處所數目	672	663	100 <sup>(2)</sup>

註：

(1)由於計劃於2017年的最後一個星期展開，2017年的數據納入2018年一併計算。

(2)因應2019冠狀病毒病疫情情況，水務署在2020年1月27日至11月29日期間暫停優化監測計劃下抽取食水樣本的工作。

根據優化監測計劃下的兩級取樣規程測試結果，所有隨機抽中及進行測試處所的食水中，六種金屬的含量均符合香港食水標準。

- 3.及4. 本港主要利用海水作沖廁用途，臨時淡水沖廁的比率佔總沖廁用水量約17%，或佔總食水用量約7%。我們正積極擴大使用次階水(包括海水及循環再用水)作沖廁用途，以節省食水資源。因此，未來淡水沖廁的用量將會逐漸減少至2030年佔總沖廁用水量約12%，或佔總食水用量約5%。擴大使用次階水主要計劃的有關詳請如下：

我們正在安達臣道石礦場用地發展項目建造區域性中水(即從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆或類近設備收集的用水)重用系統，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。而這個系統亦能夠處理部分儲存在區內地下蓄洪池的雨水。中水重用系統預計於2023年落成啟用。

由於東涌現時仍使用淡水沖廁，我們正在東涌建造海水沖廁系統以取代淡水沖廁，預計於2023年落成開始分階段啟用。

此外，我們將於2024年開始分階段向新界東北部地區(包括上水和粉嶺現時使用淡水沖廁的地區)，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。

現時仍然使用淡水沖廁的新界鄉村主要集中於元朗、北區、大埔、離島、西貢和屯門區議會分區。當中只有少數鄉村位處於鹹水供應網絡內，我們會在技術可行和符合成本效益的情況下，敷設水管及進行轉換工程，以供應鹹水給有關鄉村居民使用。至於其他大部份處於較偏遠位置的鄉村，轉換使用鹹水作沖廁用途並不符合成本效益。

我們會繼續檢視實際情況，在技術可行和符合成本效益的情況下，擴大使用海水及循環再用水至其他新發展區及一些仍然使用淡水沖廁的地區，以進一步節省食水資源。

5. 過去三年，食水管和鹹水管爆裂宗數按區議會分區表列如下：

分區	2018		2019		2020	
	食水	鹹水	食水	鹹水	食水	鹹水
中西區	3	5	1	2	1	1
東區	4	2	4	2	2	0
離島	2	0	1	0	0	0
南區	4	2	1	2	1	1
灣仔	7	7	2	6	3	6
九龍城	3	6	0	1	0	1
觀塘	2	4	0	3	2	4
深水埗	1	2	1	2	0	1
黃大仙	0	0	0	0	0	0
油尖旺	2	8	0	0	1	1
北區	0	0	0	0	0	0
西貢	1	3	1	1	1	0
沙田	2	2	1	0	3	0
大埔	2	1	1	1	2	1
葵青	10	12	0	4	1	0
屯門	0	2	0	2	0	1
荃灣	0	2	1	0	1	0
元朗	5	0	0	1	1	0
總計	48	58	14	27	19	17

6. 過往三年，政府水管的滲漏率約為15%。

7. 由2000年至2020年年底，水務署已更換及修復長約3 070公里的老化水管，將全年水管爆裂個案由2000年的約2 500宗大幅減少至2020年的36宗，而同時期的水管滲漏率亦由約25%減至約15%。水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據現有水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。在2020-21年度，我們已改善約40公里的水管。而在2021-22年度，我們亦會維持這個目標，計劃改善約40公里的水管。

管制人員的答覆

(問題編號：3260)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

因應本地疫情，政府部門實施在家工作，繼續為市民提供緊急和必須公共服務。就此，政府可否告知本會：

鑑於有報道指水務署因疫情而沒有抄錶，導致濫收水費，政府共接獲多少宗投訴；現時是否已處理好水費收費問題？

提問人： 陳克勤議員 (立法會內部參考編號：67)

答覆：

因應2019冠狀病毒病疫情，水務署於2020年1月29日至3月1日、3月23日至5月3日以及7月20日至8月30日曾暫停例行抄讀水錶工作，以減少抄錶員外出社區，保持社交距離。除風險較高的場所的例行抄讀水錶仍然需要暫停外，例行抄讀水錶工作已於2020年8月31日開始逐步恢復。

正如水務署於2020年9月7日公布，在有關帳戶的例行抄讀水錶恢復後，該署已取消之前估算水錶讀數的水費單（如有），並合併用水周期，統一以暫停例行抄讀水錶前和最新實際抄讀的水錶讀數，計算帳戶應繳付的水費，而被取消的水費單（如有）已繳付的水費亦於合併的水費單中扣減。住宅用水及淡水沖廁帳戶每一級用水額會以水費單涵蓋的實際用水日數按比例增加，故延長水費單所涵蓋的用水期不會令水費有額外增加。

由於延後徵收一個或以上的用水周期，合併的水費單或會涵蓋兩至三個用水周期的水費（包括延後而未徵收的水費），故金額會較正常只涵蓋一個用水周期的水費單為高。另外，用戶有可能受疫情影響而改變用水習慣，

例如多留在家中煮食，更加注重個人及家居衛生等，導致用水量及水費增加。

水務署於2020年收到約2萬多宗與暫停例行抄讀水錶有關的水費查詢。水務署會調查每個個案，以確定水費是否與用戶用水習慣的改變有關，或可能涉及其他原因（如漏水等）。水務署會通知有關用戶繳費限期將獲延長及無需繳納逾期附加費。若用戶有經濟困難，可向水務署申請延長繳費限期或分期繳款，水務署會按個別情況酌情處理。

- 完 -

## 管制人員的答覆

(問題編號：2243)

總目： (194) 水務署分目： (000) 運作開支綱領： (1) 供水：策劃及分配管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

請提供過去三年東江水供水水質達標及不達標的詳細紀錄，包括每公升水原水中鉛、鎘、鉻、磷及鋅的含量，以及不符合《地表水環境質量標準》等指標。

請列出過去三年從水塘輸出作食水供應的原水水量和來源水塘。

請告知過去三年實際及本年度預算購買東江水的總量、開支及價格。

提問人： 鄭松泰議員 (立法會內部參考編號：215)答覆：

根據東江水供水協議，輸港東江水水質須符合《地表水環境質量標準 GB3838-2002》第II類水的標準（即適用於集中式生活飲用水的地表水的最高國家標準）。過去三年的紀錄顯示，輸港東江水的各項水質參數均完全符合有關標準，當中鉛、鎘、鉻、鋅及磷的含量表列如下：

參數	含量全年平均值(微克/公升)			GB3838-2002 第II類水標準值 (微克/公升)
	2018	2019	2020	
鉛	<1*	<1*	<1*	≤10
鎘	<1*	<1*	<1*	≤5
鉻	<1*	<1*	<1*	≤50
鋅	<10*	<10*	<10*	≤1000
總磷 (以P計)	58	46	28	≤ 100

\* 表示該數值低於儀器可量度的最低數值。

過去三年，從本港水塘輸送至濾水廠處理作食水供應的原水水量(以百萬立方米計)表列如下：

年份	船灣淡水湖	大欖涌	石壁	萬宜	城門	下城門	其他(例如九龍水塘群、大潭水塘群等)	總計
2018	78.9	35.9	29.9	51.3	6.2	62.0	12.8	277
2019	65.5	38.5	36.9	75.9	8.2	39.5	13.5	278
2020	51.6	23.7	29.4	61.9	12.5	36.9	9.0	225

註：部分東江水會被輸送至本港水塘(例如船灣淡水湖)，然後再輸送至濾水廠處理作食水供應。以上表格內的原水水量是從本港水塘輸出的原水量扣減被輸送至有關水塘的東江水量。

過去三年及本年，東江水供水協議的每年供水量上限為8.2億立方米，而東江水的實際供水量和購買東江水開支/價格表列如下：

年份	實際供水量 (百萬立方米)	購買東江水開支/價格 (百萬元)
2018	736	4,792.59
2019	718	4,807.00
2020	802	4,821.41
2021	有待確定	有待確定 <sup>@</sup>

<sup>@</sup> 我們與廣東省政府於去年12月簽署2021-2023年東江水供水協議以「統包扣減」方式，按實際東江水取水量而扣減水價。根據既定機制，在這份新協議中的東江水水價原本是需要按通脹和匯率等因素向上調整。但是，鑑於2019冠狀病毒病疫情對香港經濟環境帶來的挑戰，廣東省政府同意將2021年的實際水價上限凍結在2020年水平(即4,821.41百萬元)，以紓緩香港的財政負擔。

- 完 -

## 管制人員的答覆

(問題編號：2886)

總目： (194) 水務署分目： (000) 運作開支綱領： (1) 供水：策劃及分配管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

請列出十八區過往三年的緊急暫停供水次數、時間及原因。

提問人： 鄭松泰議員 (立法會內部參考編號：213)答覆：

過往三年各區緊急暫停供水的次數列於下表。大部分的個案只影響局部範圍及停水時間少於3小時。緊急暫停供水的原因是由於需要進行緊急維修水務設施或水管。

分區	食水			鹹水		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
中西區	246	225	259	200	168	180
東區	122	118	151	151	162	173
離島*	478	409	367	0	0	0
南區	291	237	239	96	109	75
灣仔	194	148	151	186	197	201
九龍城	138	116	188	130	158	206
觀塘	114	92	89	114	114	130
深水埗	110	97	91	70	108	96
黃大仙	52	62	49	49	67	73
油尖旺	158	152	172	135	121	166
北區*	244	76	160	0	0	0
西貢	343	340	356	41	22	20
沙田	237	303	323	76	108	145
大埔	262	202	290	35	36	37
葵青	127	98	64	114	103	74



分區	食水			鹹水		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
屯門	32	47	77	20	37	32
荃灣	198	174	133	110	85	67
元朗	1 620	1 309	1267	41	33	29
總計	4 966	4 205	4 426	1 568	1 628	1 704

註：\*離島及北區沒有鹹水供應。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：2887)

總目： (194) 水務署  
分目： (000) 運作開支  
綱領： (1) 供水：策劃及分配  
管制人員： 水務署署長 (盧國華)  
局長： 發展局局長

問題：

請告知今年度及下一年度更換老舊食水水管及咸水水管的計劃；並按十八區列出其位置、長度、所涉金額及時間表。  
請以已維修或仍未完成維修，分列目前全港「爆喉熱點」；並告知仍在維修項目的預算開支及竣工日期。  
請按分區告知過去兩年食水的滲漏量；並告知本年度防止和減少食水滲漏的計劃詳情及預算開支。

提問人：鄭松泰議員 (立法會內部參考編號：214)

答覆：

水務署現正推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。我們根據水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險。我們會為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管，以減少水管爆裂或滲漏風險。在2020-21年度，我們已改善約42公里的水管，開支約為8.6億元，有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄I**。在2021-22年度，我們亦會維持這個目標，計劃會改善約40公里的水管，預算開支約為13億元，所需款項將由基本工程儲備基金整體撥款支付。有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄II**。列表中的水管改善工程包括施工中和規劃中的工程，而有關工程（特別是規劃中的工程）可能會因應各種因素而有所變動，包括實施臨時交通安排時遇到困難（例如只限於交通非繁忙時段施工或需要採用無坑挖掘法）、面對地下公用設施過於擠迫而需要改動擬議的水管走線等。

此外，截至2021年2月28日，全港的爆喉熱點的數目共有58個，當中37個的水管改善工程已經完成，有19個的水管改善工程正在施工中及2個正在規劃

中。這21個工程項目的預算開支約為1.2億元（已包含在預算開支的13億元內），而工程將在2022年第4季之前逐步完成。爆喉熱點的有關資料則按區議會分區表列於**附錄III**。

另外，過去兩年，政府水管的滲漏率約為15%。水務署沒有分區的有關滲漏率。為了減少食水流失，水務署現正在全港的食水分配管網逐步建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。截至2020年年底，我們已設立了約1 440個監測區域。作為我們水管資產管理策略的一部分，在食水分配管網建立「智管網」能協助我們收集各監測區域的管網數據，用於分析它們用水流失的情況，從而定出跟進各監測區域的優次，實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、以及為滲漏水管進行快速維修等，以維持供水管網的健康狀況。此外，正如以上所提及，我們會根據現有水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、爆裂或滲漏記錄、監測數據、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管。我們的目標是在2030年之前將滲漏率從15%降低到10%。除了上述水管改善工程的支出外，在2020-21年度，建立「智管網」的預算開支約為1.8億元，所需款項將由基本工程儲備基金支付。

## 2020-21年度水管改善工程

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
東區	食水	電氣道
		柴灣道近阿公岩道
		柴灣道近環翠道
		小西灣道(近富怡花園)
		英皇道近糖廠街
		西灣河街
		柴灣道(介乎興民邨天橋及康民街)
		柴灣道(介乎興民邨天橋及北柴灣抽水站)
		渣華道(北角道與電廠街之間)
	鹹水	海堤街
		怡泰街至漁灣邨
海裕街、渣華道、健康東街及七姊妹道		
中西區	食水	士美菲路
		近潮商學校
		上亞厘畢道近禮賓府至雪廠街
		夏慤道(介乎遠東金融中心/海富中心)
		夏慤道(近香港警察總部近軍器廠街)
		夏慤道(近美國萬通大廈近軍器廠街)
		高街及薄扶林道
		花園道及馬己仙峽道迴旋處
		加多近街(介乎吉席街及科士街)
		高陞街及修打蘭街
		大學道至克頓道二號食水配水庫
		伊利近街、士丹頓街及卑利街
		些利街及士丹頓街
		鴨巴甸街及士丹頓街
		荷里活道、城皇街及鴨巴甸街
		德輔道中(近利源東街)
		砵典乍街與干諾道中交界
		民耀街、遮打大廈
		堅道、伊利近街及奧卑利街
		雲咸街
		寶雲道
		堅尼地道
		麥當勞道
		皇后大道中

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		德己立街、皇后大道中 皇后大道中、德輔道中 皇后大道中(介乎戲院里及砵甸乍街) 德輔道西(介乎正街及威利麻街) 遮打花園(介乎會所街及皇后大道中) 山道(介乎皇后大道西及德輔道西) 柯士甸山道 第三街(近薄扶林道) 干諾道西(介乎朝光街及水街)*	
	鹹水	干諾道西(介乎朝光街及水街)* 干諾道中(於林士街交界) 皇后大道西(近正街及梅芳街) 高陞街 皇后大道西(健興樓至富大樓) 皇后大道西(介乎甘雨街和荷里活道) 薄扶林道與山道之間樓梯 永樂街後巷 士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街) 孖沙街 砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街) 卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	
	葵青	食水	荃青交匯處 荃灣道 荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫 九華徑食水水缸至青山公路 荔枝角食水配水庫至荔景山路 青康路 葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處) 童子街及大白田街 青衣南橋 德士古道北(近關門口村及國瑞路公園) 青山公路-葵涌段 大窩口道 葵興路近葵興站 葵興路近葵涌道 葵富路 九華徑二號食水配水庫 九華徑

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		德士古道近荃青交匯處 石籬山食水泵房 葵益道(近葵涌道) 葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街) * 葵福路(介乎葵喜街及盛福街) 大窩口道及大廈街 永基路	
	鹹水	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街) * 葵福路(介乎葵喜街及盛福街) 大窩口道及大廈街 永基路 葵涌道及梨木道 葵興路 和宜合道(昌榮路至大隴街 A、B、C 及 D 段) * 梨木道(和宜合道至大白田街 F 及 G 段) * 國瑞路近關門口村 葵富路 荔景山路近葵涌交匯處 和宜合道 貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間) 葵益道(近葵涌道)	
	南區	食水	南風道 香港仔隧道繳費處 黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園) 南風道(介乎英基/南風道車站) 香港仔水塘道 淺水灣道(行車道) 薄扶林道 薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫 黃竹坑道(海洋公園道交界) 利枝道及鴨脷洲大街 壽臣山道西 深水灣道及壽臣山道東 淺水灣道 域多利道 域多利道(心光盲人院暨學校下方) 淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣) 薄扶林道近明德村

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		南朗山道	
		鴨脷洲大街	
	鹹水	鴨脷洲大街	
		深灣道(近南朗山海水抽水站)	
		利東邨/鴨脷洲徑	
荃灣	食水	柴灣角街	
		半山街	
		大河道及青山公路	
		德士古道北	
		曹公潭	
		青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園	
		國瑞路(由定豐街至昌榮路)	
		國瑞路(由關門口村至定豐街)	
		荃灣一號食水配水庫至國瑞路	
		咸田村近國瑞路	
		青山公路及大河道交界	
		荃錦公路	
		沙咀道近大涌道	
		馬灣漁民新村	
		大河道北	
		鹹水	貨櫃碼頭路
			祈德尊新邨
	屯門	食水	橫跨青山公路近藍地
			橫跨元朗公路近港深西部公路
元朗公路近富泰邨			
杯渡路			
屯喜路			
青山公路及康輝路，近大欖			
屯青里			
小秀村			
小欖食水配水庫至掃管灘食水抽水站			
聯康里			
大欖涌道近大欖村			
大欖涌道近大欖懲教所			
樂怡街			
瑜翠街、瑜翠園及青龍路近青山公園-大欖段			
掃管笏村路			
掃管笏路			
湖山路近湖翠路			
龍門路近屯門康樂體育中心			

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		龍鼓灘路
		龍仔
		沙埔崗
		龍濤灣畔
		建榮街近建隆街
		澤豐街
		震寰路近鳴琴路及興貴街
		新福路
		青磚圍路
		嘉和里
		新墟村
		鹹水
	三聖街	
	青山公路-青山灣	
	青山公路及管翠路	
	青山公路及管青路	
	掃管笏	
	青山公路及青龍路	
	青發街	
	湖翠路及龍門路 *	
	龍門路直至青雲路	
	灣仔	食水
軍器廠街		
菲林明道(介乎告士打道及駱克道)		
莊士敦道		
軒尼詩道		
菲林明道(介乎軒尼詩道及譚臣道)		
堅拿道西(近霎東街及摩理臣山道)		
銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街		
黃泥涌道及成和道		
白建時道		
軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (東行)		
萬茂里		
港灣道近會展廣場辦公大樓		
莊士敦道近灣仔道交界		
銅鑼灣道及天后廟道		
蘭芳道近利園一期		



分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		成和道(介乎昌明街及昇平街) 禮賢街及第二巷 芬域碼頭街 渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街 23-57 號之間) * 告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界	
	鹹水	渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街 23-57 號之間) * 告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界 活道(介乎交加里及皇后大道東) 春園街(與莊士敦道平行) 堅拿道東(介乎謝斐道及軒尼詩道) 堅拿道東(介乎軒尼詩道及耀華街) 耀華街 禮頓道近黃泥涌道交界 分域街(介乎謝斐道及莊士敦道) 第二巷	
	元朗	食水	青山公路近博愛交匯處 青山公路 - 元朗段 青山公路(近錦田公路及元朗公路) 公庵路 元朗警署及元朗劇院 裕景坊 合益街市及鳳翔路花園 合益路、大棠路、建德街及馬棠路 朗業街 東頭工業區 粉錦公路 洪水橋大街近青山公路-洪水橋段 青山公路-洪水橋段近洪水橋大街 洪堤路近青山公路-洪水橋段 洪水橋田心路 祥降圍 流浮山道 深灣路近流浮山道 深灣路 輞井村 深灣路近沙橋村 洪屋村 欖喜路近溱柏 元朗公路近公庵路 攸田東路近元龍街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		大旗嶺路 大棠花園近大棠路 僑興路 南慶西路近南慶東路 杜屋村近錦上路 錦上路 錦田公路 錦田公路近八鄉鄉事委員會 粉錦公路 營盤近粉錦公路 粉錦公路近蕉徑路 加州花園大道 青山公路-新田段近新田公園 新田軍營 教育路(豐年路與西裕街之間) *	
	鹹水	康業街及元朗舊墟路 福盛徑、安信街及豐年路 橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街 元朗公園北路 欖口村路 建樂街、合財街、牡丹街、合益路及紅棉圍 西菁街及建德街 洪天路 青山公路、洪堤路及洪順路	
	九龍城	食水	歌和老近窩打老道 聯合道近窩打老道 火石道近窩打老道 窩打老道介乎界限街與聖約翰里 窩打老近九龍醫院 亞皆老街近窩打老道 亞皆老街近九龍醫院 馬頭涌道近太子道東天橋下 美景街介乎貴州街與美光街 新碼頭街介乎美景街與朗月街 公主道近衛理道 忠孝街介乎孝民街與佛光街 衙前圍道介乎聯合道與衙前望道 寶其利街近大沽街 貴州街介乎土瓜灣道與旭日街 * 差館里近馬頭圍道

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	亞皆老街近公主道
		佛光街介乎常盛街和常富街 *
		佛光街近公主道
		何文田配水庫遊樂場近常樂街
		馬頭涌道近亞皆老街
		天光道近馬頭圍道
		漆咸道北介乎北拱街與鶴園街
		漆咸道北近新柳街
		石鼓街近常盛街
		獅子石道和衙前圍道介乎福佬村道與衙前墾道
		啟德河河岸東匯村匯心樓附近
		寶其利街介乎黃埔街與寶來街 *
		忠孝街介乎孝民街與佛光街
		大埔
林村河		
鹹水	汀角路近安祥路*	
	大埔濾水廠	
	大埔公路元洲仔段	
	廣福道近寶鄉街	
	完善路	
	汀角路近太平工業中心 *	
	大喜街和大景街	
	達運道	
南運路		
北區	食水	寶石湖路近大頭嶺村
西貢	食水	香港浸信會神學院
		西貢公路
		西沙路
	鹹水	寶琳北路 *
將軍澳海水西下(海水)配水庫		
沙田	食水	下城門道
		積運街
		積輝街及美田路
		火炭渠
		崗背街
		沙角街
		大圍道近美田路
		美田路和香粉寮街
		樂景街
		安耀街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	坳背灣街* 下城門道 積輝街及美田路 火炭村附近的單車徑 崗背街 車公廟路近田心村 沙角街 馬鞍山路*
油尖旺	食水	太子道西近園藝街 彌敦道近山東街 彌敦道近窩打老道 彌敦道介乎茂林街與德成街 漆咸道南於天橋下至公主道 彌敦道近界限街 廣東道近海防道 加連威老道近漆咸道南 北海街介乎彌敦道與加士居道 旺角道介乎塘尾道與廣東道* 加士居道近伊利沙伯醫院
	鹹水	廣東道介乎亞皆老街與快富街 洗衣街近亞皆老街* 廣東道近匯翔道* 廣東道近海防道 佐敦道介乎雅翔道與連翔道 廣東道近港威大廈 西貢街介乎渡船街與廣東道 加連威老道近漆咸道南 北海街介乎廣東道與新填地街* 加士居道近志和街 旺角道介乎塘尾道與新填地街 科學館道近加連威老道* 麼地道介乎漆咸道南與彌敦道* 通菜街介乎登打士街與豉油街* 真義里近窩打老道* 加士居道近彌敦道
深水埗	食水	荔枝角道近石硤尾街
	鹹水	荔枝角道近石硤尾街 北河街近巴域街 大窩坪道近澤安道

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		長沙灣道近東京街
		東京街介乎懷惠路與福榮街
黃大仙	鹹水	太子道東近育群街
		沙田坳道介乎龍翔道與鳳德道
觀塘	食水	兆業街近偉業街和兆業街近大業街 *
		牛頭角道近利基大廈
	鹹水	功樂道（康寧道與康利道之間）*
		茶果嶺道近觀塘道

\*「爆喉熱點」的水管改善工程

## 2021-22年度水管改善工程

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
九龍城	窩打老道及聯合道	食水	施工中	2021年第2季
	馬頭涌道		施工中	2021年第3季
	新碼頭街(由美景街至朗月街)		施工中	2021年第3季
	馬頭角道		2021年第3季	2022年第1季
	公主道近衛理道		施工中	2021年第2季
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)		施工中	2021年第3季
	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)		施工中	2021年第3季
	德民街、民泰街及差館里		施工中	2021年第1季
	常盛街		2021年第3季	2022年第1季
	溫思勞街		2021年第3季	2022年第1季
	戴亞街、民泰街、德民街、寶來街、蕪湖街、差館里及寶其利街		2021年第4季	2024年第4季
	德民街		2021年第3季	2022年第1季
	船澳街		2021年第3季	2022年第1季
	佛光街(介乎常盛街及常富街)(包括過路處)*	鹹水	施工中	2021年第2季
	公主道(過路處)近佛光街		施工中	2021年第3季
	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)		施工中	2021年第2季
	漆咸道北近新柳街		施工中	2021年第2季
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)*		施工中	2021年第3季
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)		施工中	2021年第3季
	陶域道/巴富街		2021年第3季	2022年第1季
	德安街		2021年第3季	2022年第1季
	鶴園街、民樂街、佛光街、馬頭圍道、大環道、蕪湖街、船澳街及德民街		2021年第3季	2022年第1季
德安街	2021年第4季		2024年第4季	
貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)*	食水 及 鹹水	施工中	2021年第3季	
亞皆老街及公主道與窩打老道交界		施工中	2021年第2季	
深水埗	東沙島街	食水	2021年第4季	2024年第4季
	丹桂路		2021年第3季	2022年第1季

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]	
	石竹路/達之路		2021年第3季	2022年第1季	
	壽菊路		2021年第3季	2022年第1季	
	龍欣道		2021年第3季	2022年第1季	
	歌和老街/根德道		2021年第3季	2022年第1季	
	大坑西街及南山邨道		2021年第3季	2022年第1季	
	福榮街後巷		2021年第4季	2024年第4季	
	長沙灣道		2021年第4季	2024年第4季	
	瓊林街		2021年第3季	2022年第1季	
	永康街及集輝街		2021年第3季	2022年第1季	
	永康街及醫局街西		2021年第3季	2022年第1季	
	通州街西及永康街		2021年第3季	2022年第1季	
	光昌街		2021年第4季	2024年第4季	
	牛津道		鹹水	2021年第3季	2022年第1季
	永康街			2021年第4季	2024年第4季
	甘泉街	2021年第4季		2024年第4季	
	北河街近巴域街	施工中		2021年第3季	
	東京街介乎懷惠道福榮街	施工中		2021年第3季	
	元州街	2021年第3季		2022年第1季	
	畢架山食水配水庫	原水	2021年第4季	2024年第4季	
	長源路		2021年第4季	2024年第4季	
大埔	元洲仔近南運路	食水	施工中	2021年第3季	
	大埔綜合大樓(大埔墟街市及熟食中心)		2021年第3季	2022年第4季	
	大景街(近大埔工業邨)		2021年第3季	2022年第1季	
	雍怡雅苑(大埔滘)		2021年第3季	2022年第1季	
	大埔運動場/新圍仔		2021年第3季	2022年第1季	
	廣福道/東昌街		2022年第1季	2024年第4季	
	廣福道近安富道		2022年第1季	2024年第4季	
	寶益街及廣福道附近		2022年第1季	2024年第4季	
	完善公園	鹹水	施工中	2021年第3季	
	大喜街及大景街		施工中	2021年第3季	
	達運道		施工中	2021年第3季	
	南運路近汀角路		施工中	2021年第3季	
	寶益街近廣福道		2022年第1季	2024年第4季	
	完善公園		2022年第1季	2024年第4季	
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	施工中	2021年第3季	
	上水濾水廠		2021年第2季	2021年第3季	
	沙頭角近馬尾下村近領皮村		2021年第3季	2022年第1季	
	近丹竹坑老圍		2021年第3季	2022年第4季	
	沙頭角路馬尾下段交界及簡頭村		2021年第3季	2022年第4季	

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]	
	近丹竹坑老圍		2021年第3季	2022年第1季	
	近丹山河		2021年第3季	2022年第1季	
	天平路近奕翠園		2022年第1季	2024年第4季	
	馬適路近馬會道		2022年第1季	2024年第4季	
	坪輦路		2022年第1季	2024年第4季	
	河上鄉路(從馬草壟路至河上鄉排峰路)		2022年第1季	2024年第4季	
	粉嶺交匯處		2022年第1季	2024年第4季	
油尖旺	花園街	食水	2021年第3季	2022年第1季	
	界限街、彌敦道及運動場道		2021年第4季	2024年第4季	
	太子道西、砵蘭街、彌敦道、通菜街、洗衣街、園藝街及基堤道		2021年第4季	2024年第4季	
	窩打老道		2021年第3季	2022年第1季	
	海庭道		2021年第3季	2022年第1季	
	衛理道		2021年第4季	2024年第4季	
	尖沙咀華源大廈及樂道		2021年第3季	2022年第1季	
	樂道		2021年第3季	2022年第1季	
	豉油街*		鹹水	2021年第4季	2024年第4季
	旺角道及洗衣街*			2021年第3季	2022年第1季
	西貢	翠嶺路	食水	施工中	2021年第3季
		彩明街景嶺路及翠嶺路		2021年第3季	2022年第4季
近靈實醫院		2021年第3季		2022年第1季	
寶順路		2022年第1季		2024年第4季	
大網仔路		2022年第1季		2024年第4季	
寶琳北路*		鹹水	施工中	2021年第3季	
將軍澳西下(海水)配水庫			施工中	2021年第3季	
沙田	下城門道(近沙田西食水配水庫至積運街交界)	食水	施工中	2021年第3季	
	積運街		施工中	2021年第3季	
	積輝街及美田路		施工中	2021年第3季	
	美田路及香粉寮街		施工中	2021年第3季	
	安景街		施工中	2021年第3季	
	恆康街近耀安邨		2021年第3季	2022年第3季	
	安景街近大涌橋道		2021年第3季	2022年第1季	
	雅典居(沿西沙路及錦英路)		2021年第3季	2022年第4季	
	恆康街近耀安邨		2021年第3季	2022年第1季	
	車公廟路		2022年第1季	2024年第4季	
	海柏花園(近馬鞍山站,新港城第四期)/恆康街(近馬鞍山路迴旋處)		2022年第1季	2024年第4季	



分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]		
	西沙路近馬鞍山運動場	鹹水	2022年第1季	2024年第4季		
	美田路近富嘉花園		2022年第1季	2024年第4季		
	美田路近大圍站		2022年第1季	2024年第4季		
	下城門道至積運街		施工中	2021年第3季		
	積運街近鄭謝如蘭樓		施工中	2021年第3季		
	香港體育學院及賽馬會體藝中學及位於大埔公路(沙田段)		施工中	2021年第3季		
	美田路及香粉寮街		施工中	2021年第3季		
	車公廟路近車公廟站		施工中	2021年第3季		
	錦英路近富寶路		2021年第3季	2022年第4季		
	安景街近安平街		2021年第3季	2022年第4季		
	西沙路近新港城第四期		2021年第3季	2024年第4季		
	車公廟路近車公廟站		2022年第1季	2024年第4季		
	西沙路		2022年第1季	2024年第4季		
	錦英路近富寶路		2022年第1季	2024年第4季		
	美田路近富嘉花園		2022年第1季	2024年第4季		
	美田路		2022年第1季	2024年第4季		
	鞍祿街		2022年第1季	2024年第4季		
	車公廟路近車公廟站		2022年第1季	2024年第4季		
	觀塘		茶果嶺道	食水	2021年第3季	2022年第1季
			鯉魚門道及滙景廣場	鹹水	2021年第4季	2024年第4季
茶果嶺道近觀塘道			施工中	2021年第3季		
鴻圖道後巷			2021年第3季	2022年第1季		
黃大仙	雙鳳街	食水	2021年第4季	2024年第4季		
	慈雲山道/毓華街		2021年第3季	2022年第1季		
	鑽石山食水配水庫		2021年第4季	2024年第4季		
	景福街		2021年第3季	2022年第1季		
	橫頭磡東道		2021年第3季	2022年第1季		
	橫頭磡東道	鹹水	2021年第3季	2022年第1季		
東區	西灣河街	食水	施工中	2021年第2季		
	炮台山道近富嘉閣		2021年第3季	2023年第2季		
	基利路及海堤街	食水及 鹹水	2021年第3季	2023年第2季		
	太古城道、太古灣道、華蘭路及英皇道南近明苑中心		2021年第3季	2023年第2季		
	海晏街(介乎筲箕灣道與海天廣場之間)	鹹水	2021年第2季	2021年第2季		
	柴灣道由怡泰街至漁灣邨		施工中	2021年第2季		
	炮台山道近炮台山遊樂場		2021年第3季	2023年第2季		
	堡壘街近景文樓		2021年第3季	2022年第2季		

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	北景街、堡壘街、清華街及建華街		2021年第3季	2023年第2季
中西區	上亞厘畢道近禮賓府至雪廠街	食水	2021年第2季	2021年第2季
	亞畢諾道至花園道橫跨香港動植物公園		2021年第2季	2021年第2季
	夏慤道(介乎遠東金融中心與海富中心之間)		2021年第2季	2021年第2季
	夏慤道(近夏慤道食水抽水站)		2021年第2季	2021年第2季
	伊利近街、士丹頓街及卑利街		施工中	2021年第2季
	些利街及士丹頓街		2021年第2季	2021年第2季
	皇后大道中(中建大廈至約克大廈及雪廠街至中國銀行大廈)		2021年第2季	2021年第2季
	皇后大道中(雪廠街至紅棉路)		2021年第2季	2021年第2季
	鴨巴甸街及士丹頓街		施工中	2021年第2季
	荷里活道、城皇街及鴨巴甸街		施工中	2021年第2季
	德輔道中(近利源東街)		施工中	2021年第2季
	民耀街及康樂廣場		施工中	2021年第2季
	寶雲道		施工中	2021年第2季
	堅尼地道		施工中	2021年第2季
	麥當勞道	施工中	2021年第2季	
	永樂街及德輔道中	2021年第2季	2021年第2季	
	皇后大道西(近正街及梅芳街)	鹹水	施工中	2021年第2季
	皇后大道西(健興樓至富大樓)		2021年第2季	2021年第2季
	皇后大道西(介乎甘雨街及荷里活道)		施工中	2021年第2季
	永樂街後巷		施工中	2021年第2季
士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街)	施工中		2021年第2季	
離島區	南丫島近鹿洲灣	食水	2021年第3季	2023年第4季
	東涌道近黃家圍村		2021年第3季	2023年第3季
	長洲長北路及長貴路		2021年第3季	2023年第2季
	嶼南道近羅屋村		2021年第3季	2023年第3季
	銀樹街及梅窩碼頭路		2021年第3季	2023年第3季
	永安街、好景街及聖家路		2021年第3季	2023年第3季
	裕東路、安東街、順東路及黃龍坑道		2021年第3季	2023年第2季
	長洲國民路、海傍路、和順里及大興堤路		2021年第3季	2023年第3季

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	吉慶後街近寶珠潭及大澳道 近新村		2021年第3季	2023年第2季
	索罟灣近蘆鬚城		2021年第3季	2023年第2季
	塘福懲教所近麻埔坪道		2021年第3季	2023年第3季
灣仔	成和道(介乎昌明街及昇平街)	食水	2021年第2季	2021年第2季
	黃泥涌峽道近紀利華木球會	食水 及 鹹水	2021年第3季	2022年第3季
	寶雲道近嶺南小學	原水	2021年第3季	2023年第1季
南區	黃竹坑道、香港仔海傍道及鴨 脷洲橋道交界	食水	2021年第2季	2021年第2季
	香港仔水塘道		施工中	2021年第2季
	惠風街及新市街		2021年第2季	2021年第2季
	薄扶林道近明德村		施工中	2021年第2季
	香港仔水塘道近香港仔原水 抽水站		2021年第3季	2023年第1季
	大潭水塘道近大潭篤原水抽 水站		2021年第3季	2022年第4季
	鴨脷洲橋道近香港仔警署		2021年第3季	2023年第1季
	鴨脷洲徑近漁安苑珊安閣		2021年第3季	2022年第2季
	東頭灣道、黃麻角道及赤柱灘 道		2021年第3季	2022年第4季
	海灘道、香島道、麗景道、淺 水灣道及南灣道		2021年第3季	2023年第1季
	壽山村道近翠峰園		2021年第3季	2022年第4季
	利東街近鴨脷洲配水庫遊樂 場		食水 及 鹹水	2021年第3季
	南朗山道近安貧小姊妹會聖 瑪利安老院	2021年第3季		2022年第2季
	利東邨道近香港真光書院	2021年第3季		2023年第1季
	鴨脷洲大街	施工中		2021年第2季
	利東邨/鴨脷洲徑	鹹水	施工中	2021年第2季
	南朗山道近黃竹坑站		2021年第3季	2022年第2季
	南朗山道近深灣		2021年第3季	2022年第2季
	鴨脷洲橋道近深灣軒		2021年第3季	2022年第4季
	黃竹坑道近南島廣場		2021年第3季	2022年第3季
	深灣道近深灣遊艇會		2021年第3季	2023年第1季
	鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑		原水	2021年第3季
葵青	荔景山路近荔欣苑		食水	2021年第3季
	貨櫃碼頭路近七號貨櫃碼頭	2021年第3季		2022年第2季
	興芳路及興盛路	2021年第3季		2022年第2季

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	荃灣路近葵順街		2021年第3季	2022年第2季
	榮芳路		2021年第3季	2022年第2季
	青葵公路近葵泰路		2021年第3季	2022年第2季
	葵青路近五號貨櫃碼頭		2021年第3季	2022年第2季
	城門隧道近葵涌北食水配水庫		2021年第3季	2022年第4季
	葵青路近葵涌工業廢水泵房		2021年第3季	2022年第2季
	大窩口道		2021年第2季	2021年第2季
	葵興路近葵興站		施工中	2021年第2季
	童子街及大白田街		施工中	2021年第2季
	大窩口道及大廈街		食水 及 鹹水	施工中
	貨櫃碼頭路近三號貨櫃碼頭	鹹水	2021年第3季	2022年第2季
	貨櫃碼頭路		施工中	2021年第2季
	葵福路近裕林貨倉凍房		2021年第2季	2021年第2季
	大窩口道近大窩口邨7號遊樂場		2021年第3季	2022年第2季
	荃灣	荃灣近荃灣多層停車場大廈	食水	2021年第3季
大河道北近海壩街	2021年第3季	2022年第2季		
荃灣濾水廠	2021年第3季	2022年第4季		
青嶼幹線	2021年第3季	2022年第4季		
油麻磡路	2021年第3季	2022年第2季		
青山公路 - 荃灣段 (近眾安街)	2021年第3季	有待確定		
柴灣角街	施工中	2021年第2季		
半山街	施工中	2021年第2季		
德士古道北	施工中	2021年第2季		
德士古道北近德高中心	施工中	2021年第2季		
國瑞路(介乎德士古道北至縉庭山之間)	施工中	2021年第2季		
咸田村近國瑞路	施工中	2021年第2季		
蕙荃路近怡景園	2021年第3季	2022年第2季		
老圍路近老圍公立學校	2021年第3季	2022年第2季		
屯門公路近海韻花園	2021年第3季	2022年第2季		
青山公路荃灣段近荃德花園	原水	2021年第3季		2022年第4季
青山公路荃灣段近荃錦中心		2021年第3季		2023年第1季
城門道近三號員工宿舍		2021年第3季		2023年第1季
屯門	元朗公路近富泰邨	食水	施工中	2021年第2季
屯喜路	施工中		2021年第2季	
康輝路近青山公路-大欖	施工中		2021年第2季	

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	屯青里		施工中	2021年第2季
	介乎小欖食水配水庫與掃管笏道之間		施工中	2021年第2季
	樂怡街		2021年第2季	2021年第2季
	澤豐街		施工中	2021年第2季
	震寰路近鳴琴路及興貴街		施工中	2021年第2季
	新福路		施工中	2021年第2季
	青磚圍路		2021年第2季	2021年第2季
	港深西部公路近元朗食水配水庫		2021年第3季	2023年第3季
	大涌道及小欖村路		2021年第3季	2022年第4季
	聯泰街近紫荊樓		2021年第3季	2022年第4季
	小欖醫院近青松觀路		2021年第3季	2022年第2季
	榮頌團契治療中心小欖路		2021年第3季	2022年第2季
	屯門公路近虎地消防局	食水及鹹水	2021年第3季	2022年第4季
	港深西部公路近元朗食水配水庫	食水及原水	2021年第3季	2023年第3季
	青山公路近掃管笏	鹹水	施工中	2021年第2季
	青山公路及青龍路		施工中	2021年第2季
	湖景路		施工中	2021年第2季
	屯青里		施工中	2021年第2季
	龍門路(介乎湖山路與富健花園之間)		2021年第2季	2021年第2季
元朗	青山公路(元朗段)	食水	施工中	2021年第2季
青山公路(近錦田公路及元朗公路)	施工中		2021年第2季	
裕景坊	施工中		2021年第2季	
合益街市及鳳翔路花園	施工中		2021年第2季	
合益路、大棠路、建德街及馬棠路	施工中		2021年第2季	
洪水橋大街	施工中		2021年第2季	
洪水橋田心路	施工中		2021年第2季	
流浮山路	2021年第2季		2021年第2季	
正大街	2021年第2季		2021年第2季	
深灣路近流浮山道	2021年第2季		2021年第2季	
深灣路	2021年第2季		2021年第2季	
輞井村	施工中		2021年第2季	
深灣路近沙橋村	施工中		2021年第2季	
洪屋村	施工中		2021年第2季	

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	攸田東路近元龍街		施工中	2021年第2季
	大旗嶺路		施工中	2021年第2季
	蕉徑近粉錦公路		施工中	2021年第2季
	營盤新村		施工中	2021年第2季
	粉錦公路近蕉徑路		2021年第2季	2021年第2季
	粉錦公路近高爾夫花園		2021年第2季	2021年第2季
	加州花園大道		施工中	2021年第2季
	上村		施工中	2021年第2季
	橫台山邱屋村		施工中	2021年第2季
	元朗體育路(介乎朗藝徑與馬田路之間)		2021年第2季	2021年第2季
	富業街近元朗貿易中心		2021年第3季	2022年第2季
	富業街近宏富苑		2021年第3季	2022年第2季
	宏業街		2021年第3季	2022年第4季
	深灣路近坑口村		2021年第3季	2023年第2季
	富業街、灰沙圍南路、福宏街及福欣街		2021年第3季	2022年第4季
	康業街、強業街、擴業街、良業街、寶業街及德業街		2021年第3季	2022年第4季
	博愛交匯處近竹新村		2021年第3季	2022年第2季
	青山公路 - 潭尾段 (近高埔路)		2021年第3季	2022年第4季
	錦上路近祠堂村		2021年第3季	2022年第4季
	福喜街		食水 及 鹹水	2021年第3季
	宏利街	2021年第3季		2023年第1季
	宏樂街	2021年第3季		2023年第1季
	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	施工中	2021年第2季
	青山公路及洪順路		施工中	2021年第2季

\* 「爆喉熱點」的水管改善工程

## 爆喉熱點的有關資料

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
中西區	1	1. 干諾道西 (介乎朝光街及水街)	1	1. 第三街(近薄扶林道) (預算開支:\$0.2M, 暫定的竣工日期: 2021年第1季)	0	-
東區	4	1. 城市花園 2. 工廠街(筲箕灣道與教堂街之間) 3. 柴灣道及永平街交界 4. 西灣河街	0	-	2	1. 渣華道(北角道與電廠街之間)(預算開支:\$0.65M, 暫定的竣工日期: 2022年第4季) 2. 加路連山道(預算開支:\$1M, 暫定的竣工日期: 2022年第4季)
離島	0	-	0	-	0	-
南區	0	-	0	-	0	-
灣仔	5	1. 謝斐道(堅拿道與波斯富街之間) 2. 駱克道(駱克道72號與盧押道之間) 3. 大坑道(瑪利曼小學對出) 4. 港灣道及	3	1. 芬域碼頭街(預算開支:\$0.8M, 暫定的竣工日期: 2021年第2季) 2. 告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界(預算開支:\$0.4M, 暫定的竣工日	0	-

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
		菲林明道 交界 5. 渣甸坊及 沿渣甸街 (渣甸街 23-57號之 間)		期: 2021年第 4季) 3. 鴻興道與杜 老誌道交界 處(預算開 支:\$1M, 暫定 的竣工日期: 2022年第4季)		
九龍城	3	1. 落山道(土 瓜灣道與旭 日街之間) 2. 牧愛街 3. 德康街及德 定街交界	3	1. 佛光街(介乎 常盛街及常 富街)(包括 過路處)(預 算開支:\$8.4M, 暫 定的竣工日 期: 2021年第 2季) 2. 貴州街(介乎 土瓜灣道及 旭日街)(預 算開支:\$8.4M, 暫 定的竣工日 期: 2021年第 3季) 3. 寶其利街(介 乎機利士南 路及寶來街) (預算開 支:\$2.9M, 暫 定的竣工日 期: 2021年第 3季)	0	-
觀塘	6	1. 啓祥道及宏 光道交界 2. 協和街(秀 雅道與曉光 街之間) 3. 勵業街及海 濱道交界 4. 曉光街(近 曉麗苑) 5. 功樂道(康	0		0	-



區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
		寧道與康利道之間) 6. 兆業街及偉業街				
深水埗	0	-	0	-	0	-
黃大仙	0	-	0	-	0	-
油尖旺	6	1. 京士柏道 (近京士柏遊樂場) 2. 窩打老道 (渡船街與上海街之間) 3. 麼地道 (漆咸道南與麼地里之間) 4. 科學館道 (加連威老道與麼地道之間) 5. 麼地道 (介乎漆咸道南及彌敦道) 6. 真義里及窩打老道	5	1. 旺角道 (介乎塘尾道及廣東道) (預算開支:\$3.1M, 暫定的竣工日期: 2021年第1季) 2. 北海街 (介乎廣東道及新填地街) 及廣東道 (介乎西貢街及北海街) (預算開支:\$3M, 暫定的竣工日期: 2021年第3季) 3. 洗衣街及亞皆老街 (過路處) (預算開支:\$8.4M, 暫定的竣工日期: 2022年第4季) 4. 通菜街 (介乎登打士街及豉油街) (預算開支:\$5.9M, 暫定的竣工日期: 2022年第3季) 5. 匯翔道及廣東道交界 (預算開支:\$9.1M, 暫定的竣工日期: 2022年第	0	

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
				3季)		
北區	0	-	0	-	0	-
西貢	0	-	2	1. 寶琳北路(將軍澳西低地海水配水庫與寶康路之間)(預算開支:\$44.51M,暫定的竣工日期:2021年第3季) 2. 環保大道(康城路與環澳路之間)(預算開支:\$10M,暫定的竣工日期:2021年第3季)	0	-
沙田	2	1. 拗背灣街(近港鐵何東樓車廠) 2. 馬鞍山路(錦英路及西沙路之間)	0		0	-
大埔	2	1. 汀角路(汀麗路與安祥路之間) 2. 汀角路近太平工業中心	0		0	-
葵青	3	1. 大連排道36-58號 2. 貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間) 3. 和宜合道(昌榮路至大隴街A、B、C及D段)	3	1. 葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)(預算開支:\$2M,暫定的竣工日期:2021年第1季) 2. 梨木道(和宜合道至大白田街F及G段)	0	

區議會 分區	已完成		施工中		規劃中	
	數目	地點	數目	地點	數目	地點
				( 預 算 開 支:\$3M, 暫定 的竣工日期: 2021年第1季) 3. 葵益道(近葵 涌道)(預算 開支:\$1M, 暫 定的竣工日 期: 2022年第 2季)		
屯門	1	1. 龍門路(湖翠 路與屯青里 之間)	1	1. 湖翠路及龍 門路 ( 預 算 開 支:\$1M, 暫定 的竣工日期: 2021年第1季)	0	-
荃灣	1	國瑞路(近關 門口村)	0	-	0	-
元朗	3	1. 合益路(合 財街與鳳翔 路之間) 2. 鳳翔路(合 益路與青山 公路之間) 3. 公庵路(欖 喜路與龍田 污水泵房之 間)	1	1. 教育路(豐年 路與西裕街 之間) ( 預 算 開 支:\$1M, 暫定 的竣工日期: 2021年第1季)	0	-
<b>總計</b>	<b>37</b>	-	<b>19</b>	-	<b>2</b>	-

管制人員的答覆

(問題編號：0536)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

請以表列形式，列出全港18區於：

- (a) 2018/19年度、2019/20年度、2020/21年度，接獲的食水管和鹹水管爆裂報告的宗數及當中公用、私人水管的比例；
- (b) 2018/19年度、2019/20年度、2020/21年度，已進行復修/更換的水管的總長度、位置及開支；
- (c) 2021/22年度，將會進行復修/更換的水管的總長度、位置、時間表及開支預算。

提問人：葉劉淑儀議員 (立法會內部參考編號：82)

答覆：

- (a) 在2018-19年度、2019-20年度及2020-21年度，水務署轄下的公用食水管和鹹水管爆裂宗數按區議會分區表列如下：

分區	2018-19		2019-20		2020-21*	
	食水	鹹水	食水	鹹水	食水	鹹水
中西區	2	6	1	1	1	0
東區	4	3	4	1	0	0
離島	3	0	0	0	0	0
南區	5	2	0	1	1	1
灣仔	3	4	3	8	3	5
九龍城	2	5	0	1	0	1
觀塘	1	5	1	1	2	4
深水埗	1	2	0	2	0	1
黃大仙	0	0	0	0	0	0

分區	2018-19		2019-20		2020-21*	
油尖旺	2	7	0	0	1	1
北區	0	0	0	0	0	0
西貢	1	3	1	1	1	0
沙田	2	2	2	0	2	0
大埔	2	1	2	1	2	1
葵青	10	9	0	3	1	0
屯門	0	2	0	2	1	1
荃灣	1	1	0	0	2	0
元朗	5	0	1	1	0	0
總計	44	52	15	23	17	15

\*註：2020-21年度的水管爆裂宗數截至2021年2月28日。

水務署並沒有相關私人水管爆裂宗數的統計數字。

- (b) 在2018-19年度、2019-20年度及2020-21年度，已進行復修/更換的水管的總長度分別約為44公里、39公里及40公里，開支則分別約為3.1億元、6.1億元及8.6億元，所需款項由基本工程儲備基金整體撥款支付。有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄I**。
- (c) 在2021-22年度，我們將會改善約40公里的水管，預算開支約為13億元，所需款項將由基本工程儲備基金整體撥款支付。有關水管改善工程的詳情按區議會分區表列於**附錄II**。列表中的水管改善工程包括施工中和規劃中的工程，而有關工程（特別是規劃中的工程）可能會因應各種因素而有所變動，包括實施臨時交通安排時遇到困難（例如只限於交通非繁忙時段施工或需要採用無坑挖掘法）、面對地下公用設施過於擠迫而需要改動擬議的水管走線等。

## 2018-19年度水管改善工程

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
東區	食水	柴灣道(近慈幼學校/筲箕灣賽馬會診所)
		芬尼街、海堤街
		工廠街、筲箕灣東大街
		冠業街
		嘉業街、常安街、豐業街
		小西灣道(近富怡花園)
		海裕街、渣華道、健康東街及七姊妹道
		糖水道
	鹹水	士美菲路(於龍華街交界)
		新業街
		海裕街、渣華道、健康東街及七姊妹道
		英皇道(僑冠大廈對出)
中西區	食水	薄扶林道(近香港大學)
		皇后大道中近文咸街及摩羅下街
		畢打街及遮打道
		德輔道西(於東邊街交界)
		雪廠街近文華酒店
		永樂街
		夏慤道(介乎美利道與和記大廈)
		林士街
		皇后大道西及東
		高陸街
		干諾道中(近機利文街)
		伊利近街、士丹頓街及卑利街
		荷里活道、城皇街及鴨巴甸街
		告士打道近百德新街
		皇后街及德輔道西(介乎皇后街及干諾道西)
		永樂街及干諾道西
		德輔道西(介乎正街及威利麻街)
		皇后大道中(介乎砵甸乍街及戲院里)
		砵甸乍街
		堅道、伊利近街及奧卑利街
		寶雲道
		麥當勞道

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		德輔道中(介乎禧利街/文華里)
		告士打道近景隆街
	鹹水	德輔道西(介乎東邊街及正街)
		砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)
		高陸街 永樂街後巷
葵青	食水	荃青交匯處
		荃灣路
		華泰路(由大窩口交匯處至荔景消防局)
		荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫
		九華徑食水水缸至青山公路
		青康路
		荔枝角食水配水庫至荔景山路
		童子街及大白田街
		葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)
		葵福路(介乎葵喜街及盛福街)
		大窩口道(介乎大廈街及德士古道)
		德士古道北(近關門口村及國瑞路公園)
	鹹水	葵涌道及梨木道
		貨櫃碼頭路
	和宜合道(昌榮路至大隴街A、B、C及D段)	
	梨木道(青山公路至國瑞路E段)	
	梨木道(和宜合道至大白田街F及G段)	
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	
	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	
南區	食水	南風道(介乎黃竹坑食水抽水站/壽臣山食水配水庫)
		香港仔隧道繳費處
		域多利道(心光盲人院暨學校下方)
		黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園)
		南風道(介乎英基/南風道車站)
		薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫
		香港仔大道
		黃竹坑道(海洋公園道交界)
		壽臣山道西
		深水灣道及壽臣山道東
		赤柱灘道
		赤柱大街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置		
		薄扶林道		
		鴨脷洲大街		
		薄扶林道近香港大學大學堂		
		行人路沿瑪麗醫院		
		政府化驗所食物安全檢測所		
	鹹水	鴨脷洲大街		
		深灣道(近南朗山海水抽水站)		
香港仔海傍道(近逸港居)				
荃灣	食水	柴灣角街及半山街		
		德士古道北		
		荃灣濾水廠		
		國瑞路(由關門口村至定豐街)		
		荃灣一號食水配水庫至國瑞路		
	鹹水	德士古道		
		祈德尊新邨		
下老圍海水配水庫至葵涌海水配水庫				
屯門	食水	橫跨青山公路近藍地		
		元朗公路近港深西部公路		
		元朗公路近富泰邨		
		屯喜路		
		屯青里		
	鹹水	三聖街		
		青山公路-青山灣		
		青山公路及管翠路		
		青山公路及管青路		
		掃管笏		
		青山公路及青龍路		
		青發街		
		湖翠路及龍門路		
		龍門路直至青雲路		
		湖景路		
		屯青里		
		灣仔	食水	港灣道
				東山臺
				軒尼詩道
菲林明道(介乎告士打道及駱克道)				
莊士敦道				
堅拿道西(近霎西街及摩理臣山道)				
銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街				



分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		黃泥涌道及成和道 大坑道(第1階段 - 近瑪利曼小學) 大坑道(第2階段 - 瑪利曼中學及法國國際學校) 大坑道(第3階段 - 介乎333 - 345號之間) 大坑道(第4及第5階段 - 法國國際學校對出及近藍塘道) 軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道)-(西行) 軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道)-(東行) 萬茂里 皇后大道東(東行)近律敦治醫院(第1階段 - 介乎堅尼地道及灣仔峽道) 皇后大道東(西行)近律敦治醫院(第2階段 - 介乎律敦治醫院及司徒拔道) 霎東街 軒尼詩道後巷 恩平道 渣甸街
	鹹水	港灣道近菲林明道 春園街(與莊士敦道平行) 堅拿道東(介乎謝斐道及耀華街) 耀華街 禮頓道近黃泥涌道交界 分域街(介乎謝斐道及莊士敦道) 分域碼頭街(介乎謝菲道及莊士敦道) 軒尼詩道後巷及灣仔消防局 明園西街及書局街 渣甸街31-37號 霎東街及勿地臣街
元朗	食水	青山公路近博愛交匯處 教育路及豐年路 青山公路 - 元朗段 青山公路(近錦田公路及元朗公路) 元朗警署及元朗劇院 裕景坊 合益街市及鳳翔路花園 合益路、大棠路、建德街及馬棠路 朗業街 東頭工業區 橫洲食水配庫至天慈路 鳳翔路

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	康業街及元朗舊墟路
		福盛徑、安信街及豐年路
		橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街
		元朗公園北路
		天地人路及丹桂村路
		屏唐東街及孖峰嶺路
		欖口村路
		西菁街及建德街
		鳳翔路、鳳琴街、鳳群街及鳳攸南街
		洪天路
		青山公路、洪堤路及洪順路
大埔	食水	粉嶺公路近康樂園路
		粉嶺公路近大埔頭二號原水抽水站
		鄉事會街
		大埔污水處理廠
		香港浸信會神學院
		水浪窩
		近大埔頭四號抽水站的林村河和相鄰的自行車道
		林村河
	大埔濾水廠	
	鹹水	汀角路近安祥路
汀角路近太平工業中心		
北區	食水	文錦渡路近打鼓嶺分區邊界巡警大樓
		沙頭角道近沙頭角警署
		沙頭角道近馬尾下
		寶石湖路及新運路
		寶石湖路近大頭嶺村
		粉嶺公路近賽馬會道及百和路
		上水濾水廠
		西貢
西貢公路近匡湖購物中心		
寶琳路		
翠琳路		
大網仔村路		
西貢公路		
坑口路		
西沙路		
西貢公路近窩美休憩花園		
鹹水	寶琳北路	
	寶順路	

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
沙田	食水	亞公角山路近亞公角食水配水庫
		亞公角街近沙田醫院
		小瀝源食水配水庫
		源禾路近浸信會呂明才中學
		松嶺路近沙田城門河道
		積輝街及美田路
		下城門水塘
		車公廟路近顯徑邨
	鹹水	積運街
		松嶺路 近大埔道
		穗禾苑
		安麗街
		車公廟路近顯徑邨
		坳背灣街
馬鞍山路		
九龍城	食水	獅子山隧道
		獅子山隧道公路
		龍翔道至窩打老道的斜坡
		窩打老道由龍翔苑至約道
		窩打老道介乎多實街與太子道西
		火石道近窩打老道
		窩打老近九龍醫院
		公主道近創知中學
		喇沙利道近太子道西
		亞皆老街近九龍醫院
		富寧街近馬頭涌道
		亞皆老街和富寧街
		農圃道近馬頭涌道
		港鐵東鐵線以東的漆咸道南
		窩打老道近勝利道和梭栳道
		佛光街介乎常盛街和常富街
		亞皆老街近天光道
		富寧街近馬頭涌道
		貴州街介乎土瓜灣道與旭日街
		民裕街介乎民樂街與馬頭圍道
	鹹水	寶其利街介乎黃埔街與寶來街
		貴州街、土瓜灣道、旭日街
油尖旺	食水	太子道西近園藝街
		亞皆老街和水務署倉庫

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置		
		亞皆老街近梭樞道		
		窩打老道近登打士街		
		彌敦道近窩打老道		
		油麻地警署附近的渡船街與甘肅街交界		
		柯士甸道介乎廣東道與上海街		
		衛理道近伊利沙伯醫院		
		廣東道介乎亞皆老街與快富街		
		洗衣街近亞皆老街		
		窩打老道介乎渡船街與廣東道		
		廣東道近海防道		
		北海街介乎彌敦道與加士居道		
	鹹水	旺角道介乎塘尾道與廣東道		
		科學館道近加連威老道		
		北海街介乎廣東道與新填地街		
		旺角道介乎塘尾道與新填地街		
		麼地道介乎漆咸道南與彌敦道		
通菜街介乎登打士街與豉油街				
深水埗	食水	呈祥道近明愛		
		荔枝角道近石硤尾街		
		大埔道近青山公路		
		大窩坪道近澤安道		
	鹹水	荔枝角中電分站呈祥道天橋下		
		明愛附近呈祥道（十字路口）		
		明愛附近呈祥道旁斜坡		
		荔枝角道近東京街		
		荔枝角道近欽州街		
		荔枝角道近石硤尾街		
		大埔道近南昌街		
		黃大仙	食水	黃大仙祠對面龍翔道行人路
				太子道東近714號
沙田坳道介乎鑽石山配水庫與竹園道				
沙田坳道介乎龍翔道與鳳德道				
鑽石山配水庫				
觀塘	鹹水	觀塘道近彩石里		
		協和街近聯合醫院		
		勵業街近觀塘道		
		觀塘道迴旋處		
		茶果嶺道近東區海底隧道隧道		
		觀塘道近明愛向晴軒(家庭危機處理中心)		

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		偉發道近茶果嶺道
		茶果嶺道近觀塘道
		功樂道介乎康寧道與康利道
		兆業街近大業街
		兆業街近偉業街

### 2019-20年度水管改善工程

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
東區	食水	柴灣道(近慈幼學校/筲箕灣賽馬會診所)
		電氣道
		芬尼街、海堤街
		工廠街、筲箕灣東大街
		新業街、柴灣道及永平街
		柴灣道(環翠道交界)
		永泰道
		嘉業街、常安街、豐業街
		小西灣道(近富怡花園)
		東區
海堤街		
海裕街、渣華道、健康東街及七姊妹道		
中西區	食水	蒲飛路巴士總站(薄扶林道)
		薄扶林道(近香港大學)
		皇后大道西
		薄扶林道(近錦明閣)
		文咸街(近上環街市)
		皇后大道中(近振邦大廈)
		堅道至花園道
		士美菲路(於龍華街交界)
		薄扶林道(邵逸夫樓下方)
		近潮商學校
		德輔道西 (於東邊街交界)
		上亞厘畢道 (介乎動植物公園食水配水庫/雪廠街)
		夏慤道(介乎銀行中心與紅棉路之間)
		夏慤道(介乎遠東金融中心與海富中心之間)
		夏慤道(介乎添馬街與海富中心之間)
		夏慤道(近禮樂街)
		夏慤道(近添美道交界)

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		夏慤道(近演藝道交界)
		夏慤道(近香港警察總部近軍器廠街)
		夏慤道(近美國萬通大廈近軍器廠街)
		近潮商學校
		薄扶林道(近香港大學站 C1 出口)
		薄扶林道(近潮商學校)
		薄扶林道(近豐林大廈)
		永樂街
		林士街
		孖沙街
		荷里活道
		伊利近街
		卑利街
		士丹頓街
		加多近街(介乎吉席街及科士街)
		皇后大道西及東
		高陞街
		干諾道中(近機利文街)
		伊利近街、士丹頓街及卑利街
		荷里活道、城皇街及鴨巴甸街
		德輔道中(近利源東街)
		皇后街及德輔道西(介乎皇后街及干諾道西)
		永樂街及干諾道西
		德輔道西(介乎正街及威利麻街)
		皇后大道中(介乎砵甸乍街及戲院里)
		砵甸乍街與干諾道中交界
		民耀街、遮打大廈
		堅道、伊利近街及奧卑利街
		寶雲道
	麥當勞道	
	德輔道中(介乎禧利街/文華里)	
	干諾道中(於林士街交界)	
	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	
	鹹水	士美菲路(位於水管橋)
		高陞街
	皇后大道西(健興樓至富大樓)	
	皇后大道西(介乎甘雨街和荷里活道)	
	永樂街後巷	
	德輔道西(介乎東邊街及正街)	
	皇后大道西(近正街及梅芳街)	

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)	
		卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	
葵青	食水	荃青交匯處	
		荃灣路	
		華泰路(由大窩口交匯處至荔景消防局)	
		荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫	
		九華徑食水水缸至青山公路	
		荔枝角食水配水庫至荔景山路	
		青康路	
		葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處)	
		童子街及大白田街	
		青衣南橋	
		九華徑食水抽水站至華景山路	
		葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	
		葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	
		大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	
		德士古道北(近關門口村及國瑞路公園)	
		楓樹窩路、涌美路、青衣路	
		青衣路西、青衣交匯處、青康路及西草灣路	
		鹹水	楓樹窩路、涌美路、青衣路
			青衣路西、青衣交匯處、青康路及西草灣路
	葵涌道及梨木道		
	葵興路		
		貨櫃碼頭路	
		和宜合道(昌榮路至大隴街 A、B、C 及 D 段)	
	梨木道(青山公路至國瑞路 E 段)		
	梨木道(和宜合道至大白田街 F 及 G 段)		
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)		
	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)		
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)		
南區	食水	香港大學大學堂斜坡	
		石排灣道(華貴邨對面)	
		南風道(介乎黃竹坑食水抽水站/壽臣山食水配水庫)	
		香港仔隧道繳費處	
		域多利道(心光盲人院暨學校下方)	
		黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園)	
		南風道(介乎英基/南風道車站)	
		香港仔水塘道	
		薄扶林三號食水配水庫	

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置		
		薄扶林道(華富食水配水庫) 黃竹坑道(鴨脷洲橋道交界) 淺水灣道(行車道) 薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫 香港仔大道 黃竹坑道(海洋公園道交界) 利枝道及鴨脷洲大街 壽臣山道西 深水灣道及壽臣山道東 赤柱灘道 薄扶林道近香港大學大學堂 淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣)		
	鹹水	黃竹坑道近香港仔工業學校 鴨脷洲大街 深灣道(近南朗山海水抽水站) 香港仔海傍道(近逸港居) 利東邨/鴨脷洲徑		
	荃灣	食水	柴灣角街及半山街 大河道及青山公路 荃灣西上食水配水庫 油麻磡路及傅屋路 青山公路近福來邨 國瑞路 楊屋邨 德士古道北 荃灣濾水廠 曹公潭 青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園 國瑞路(由定豐街至昌榮路) 國瑞路(由關門口村至定豐街) 荃灣一號食水配水庫至國瑞路 咸田村近國瑞路 荃富街	
		鹹水	荃富街 德士古道 國瑞路近關門口村 祈德尊新邨 下老圍海水配水庫至葵涌海水配水庫	
		屯門	食水	橫跨青山公路近藍地



分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置	
		橫跨元朗公路近港深西部公路 元朗公路近富泰邨 杯渡路 屯喜路 青山公路近兆麟街 青山公路及康輝路，近大欖 屯青里	
	鹹水	三聖街 青山公路-青山灣 青山公路及管翠路 青山公路及管青路 掃管笏 青山公路及青龍路 青發街 湖翠路及龍門路 龍門路直至青雲路 湖景路 屯青里	
	灣仔	食水	港灣道 東山臺 軍器廠街 軒尼詩道 菲林明道(介乎告士打道及駱克道) 莊士敦道 堅拿道西(近霎西街及摩理臣山道) 銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街 黃泥涌道及成和道 大坑道(第3階段 - 介乎333 - 345號之間) 大坑道(第4及第5階段 - 法國國際學校對出及近藍塘道) 大坑道 (介乎藍塘道及大坑道135號) 白建時道 軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道)-(西行) 軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道)-(東行) 萬茂里 皇后大道東(東行)近律敦治醫院(第1階段 - 介乎堅尼地道及灣仔峽道) 皇后大道東(西行)近律敦治醫院(第2階段 - 介乎律敦治醫院及司徒拔道) 霎東街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	活道(介乎交加里及皇后大道東)
		春園街(與莊士敦道平行)
		堅拿道東(介乎謝斐道及耀華街)
		耀華街
		禮頓道近黃泥涌道交界
		分域街(介乎謝斐道及莊士敦道)
元朗	食水	青山公路近博愛交匯處
		青山公路 - 元朗段
		青山公路(近錦田公路及元朗公路)
		元朗警署及元朗劇院
		裕景坊
		合益街市及鳳翔路花園
		合益路、大棠路、建德街及馬棠路
		朗業街
		東頭工業區
		橫洲食水配水至天慈路
		鳳翔路
		粉錦公路
	鹹水	康業街及元朗舊墟路
		福盛徑、安信街及豐年路
		橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街
		元朗公園北路
		欖口村路
		西菁街及建德街
九龍城	食水	獅子山隧道公路
		龍翔道至窩打老道的斜坡
		窩打老道由龍翔苑至約道
		歌和老近窩打老道
		窩打老道介乎多實街與太子道西
		窩打老道近禧福道
		喇沙利道近太子道西
		亞皆老街近九龍醫院
		農圃道近馬頭涌道
		美景街介乎貴州街與美光街
		公主道近衛理道
		忠孝街介乎孝民街與佛光街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		衙前圍道介乎聯合道與衙前墾道
		貴州街介乎土瓜灣道與旭日街
		差館里近馬頭圍道
	鹹水	窩打老道近勝利道和梭楸道
		佛光街介乎常盛街和常富街
		何文田配水庫遊樂場近常樂街
		亞皆老街近天光道
		天光道近馬頭圍道
		石鼓街近常盛街
		獅子石道和衙前圍道介乎福佬村道 與衙前墾道
		啟德河河岸東匯村匯心樓附近
		寶其利街介乎黃埔街與寶來街
		貴州街土瓜灣道旭日街
		忠孝街介乎孝民街與佛光街
大埔	食水	近大埔頭四號抽水站的林村河和相鄰的自行車道
		林村河
		大埔公路元洲仔段
		大埔濾水廠
	鹹水	廣福道近寶鄉街
		完善路
		汀角路近安祥路
		汀角路近太平工業中心
		南運路
北區	食水	寶石湖路近大頭嶺村
西貢	食水	香港浸信會神學院
		大網仔村路
		西貢公路
		坑口路
		西沙路
	鹹水	寶琳北路
沙田	食水	亞公角山路近亞公角食水配水庫
		亞公角街近沙田醫院
		松嶺路近沙田城門河道
		下城門道
		積輝街及美田路
		下城門水塘
		崗背街
		沙角街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		車公廟路近顯徑邨
		大圍道近美田路
	鹹水	下城門道
		積輝街及美田路
		松嶺路 近大埔道
		火炭村附近的單車徑
		火炭渠
		穗禾苑
		崗背街
		安麗街
		車公廟路近顯徑邨
		車公廟路近田心村
		香粉寮街近香粉寮村
		沙角街
		坳背灣街 馬鞍山路
	油尖旺	食水
		彌敦道近山東街
		彌敦道近窩打老道
		佐治五世紀念公園
		彌敦道介乎茂林街與德成街
		衛理道近伊利沙伯醫院
		漆咸道南於天橋下至公主道
		漆咸道南近香港理工大學
		彌敦道近界限街
		加連威老道近漆咸道南
		北海街介乎彌敦道與加士居道
		旺角道介乎塘尾道與廣東道
		科學館道近加連威老道
鹹水		廣東道介乎亞皆老街與快富街
		洗衣街近亞皆老街
		廣東道近匯翔道
		佐敦道介乎雅翔道與連翔道
		渡船街近油麻地果欄
		加連威老道近漆咸道南
		甘肅街近渡船街
		北海街介乎廣東道與新填地街
		旺角道介乎塘尾道與新填地街
	科學館道近加連威老道	

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		麼地道介乎漆咸道南與彌敦道
		通菜街介乎登打士街與豉油街
		真義里近窩打老道
		窩打老道近砵蘭街
深水埗	食水	荔枝角道近石硤尾街
		明愛附近呈祥道旁斜坡
		明愛附近呈祥道
	鹹水	北河街近巴域街
		欽州街近長沙灣道
		大窩坪道近澤安道
		長沙灣道近東京街
		大埔道近大窩坪
		荔枝角道近石硤尾街
黃大仙	鹹水	太子道東近育群街
		沙田坳道介乎龍翔道與鳳德道
		鑽石山配水庫
觀塘	食水	功樂道介乎康寧道與康利道
		兆業街近偉業街和兆業街近大業街
		牛頭角道近利基大廈
	鹹水	功樂道介乎康寧道與康利道
		兆業街近偉業街
		牛頭角道近利基大廈

### 2020-21年度水管改善工程

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
東區	食水	電氣道
		柴灣道近阿公岩道
		柴灣道近環翠道
		小西灣道(近富怡花園)
		英皇道近糖廠街
		西灣河街
		柴灣道(介乎興民邨天橋及康民街)
		柴灣道(介乎興民邨天橋及北柴灣抽水站)
		渣華道(北角道與電廠街之間)
	鹹水	海堤街
		怡泰街至漁灣邨
		海裕街、渣華道、健康東街及七姊妹道

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
中西區	食水	士美菲路
		近潮商學校
		上亞厘畢道近禮賓府至雪廠街
		夏慤道(介乎遠東金融中心/海富中心)
		夏慤道(近香港警察總部近軍器廠街)
		夏慤道(近美國萬通大廈近軍器廠街)
		高街及薄扶林道
		花園道及馬己仙峽道迴旋處
		加多近街(介乎吉席街及科士街)
		高陞街及修打蘭街
		大學道至克頓道二號食水配水庫
		伊利近街、士丹頓街及卑利街
		些利街及士丹頓街
		鴨巴甸街及士丹頓街
		荷里活道、城皇街及鴨巴甸街
		德輔道中(近利源東街)
		砵甸乍街與干諾道中交界
		民耀街、遮打大廈
		堅道、伊利近街及奧卑利街
		雲咸街
		寶雲道
		堅尼地道
		麥當勞道
		皇后大道中
		德己立街、皇后大道中
		皇后大道中、德輔道中
		皇后大道中(介乎戲院里及砵甸乍街)
	德輔道西(介乎正街及威利麻街)	
	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	
	山道(介乎皇后大道西及德輔道西)	
	柯士甸山道	
	第三街(近薄扶林道)	
	干諾道西(介乎朝光街及水街)	
鹹水	干諾道西(介乎朝光街及水街)	
	干諾道中(於林士街交界)	
	皇后大道西(近正街及梅芳街)	
	高陞街	
	皇后大道西(健興樓至富大樓)	
	皇后大道西(介乎甘雨街和荷里活道)	
	薄扶林道與山道之間樓梯	

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		永樂街後巷 士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街) 孖沙街 砵典乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街) 卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)
葵青	食水	荃青交匯處 荃灣道 荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫 九華徑食水水缸至青山公路 荔枝角食水配水庫至荔景山路 青康路 葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處) 童子街及大白田街 青衣南橋 德士古道北(近關門口村及國瑞路公園) 青山公路-葵涌段 大窩口道 葵興路近葵興站 葵興路近葵涌道 葵富路 九華徑二號食水配水庫 九華徑 德士古道近荃青交匯處 石籬山食水泵房 葵益道(近葵涌道) 葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街) 葵福路(介乎葵喜街及盛福街) 大窩口道及大廈街 永基路
	鹹水	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街) 葵福路(介乎葵喜街及盛福街) 大窩口道及大廈街 永基路 葵涌道及梨木道 葵興路 和宜合道(昌榮路至大隴街 A、B、C 及 D 段) 梨木道(和宜合道至大白田街 F 及 G 段) 國瑞路近關門口村

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		葵富路 荔景山路近葵涌交匯處 和宜合道 貨櫃碼頭路(葵福路與葵泰路之間) 葵益道(近葵涌道)
南區	食水	南風道 香港仔隧道繳費處 黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園) 南風道(介乎英基/南風道車站) 香港仔水塘道 淺水灣道(行車道) 薄扶林道 薄扶林道配水庫至薄扶林三號食水配水庫 黃竹坑道(海洋公園道交界) 利枝道及鴨脷洲大街 壽臣山道西 深水灣道及壽臣山道東 淺水灣道 域多利道 域多利道(心光盲人院暨學校下方) 淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣) 薄扶林道近明德村 南朗山道 鴨脷洲大街
	鹹水	鴨脷洲大街 深灣道(近南朗山海水抽水站) 利東邨/鴨脷洲徑
荃灣	食水	柴灣角街 半山街 大河道及青山公路 德士古道北 曹公潭 青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園 國瑞路(由定豐街至昌榮路) 國瑞路(由關門口村至定豐街) 荃灣一號食水配水庫至國瑞路 咸田村近國瑞路 青山公路及大河道交界 荃錦公路



分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		沙咀道近大涌道
		馬灣漁民新村
		大河道北
	鹹水	貨櫃碼頭路
		祈德尊新邨
屯門	食水	橫跨青山公路近藍地
		橫跨元朗公路近港深西部公路
		元朗公路近富泰邨
		杯渡路
		屯喜路
		青山公路及康輝路，近大欖
		屯青里
		小秀村
		小欖食水配水庫至掃管灘食水抽水站
		聯康里
		大欖涌道近大欖村
		大欖涌道近大欖懲教所
		樂怡街
		瑜翠街、瑜翠園及青龍路近青山公園-大欖段
		掃管笏村路
		掃管笏路
		湖山路近湖翠路
		龍門路近屯門康樂體育中心
		龍鼓灘路
		龍仔
		沙埔崗
		龍濤灣畔
		建榮街近建隆街
		澤豐街
		震寰路近鳴琴路及興貴街
		新福路
		青磚圍路
		嘉和里
	新墟村	
	鹹水	新墟村
		三聖街
		青山公路-青山灣
青山公路及管翠路		
青山公路及管青路		

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		掃管笏 青山公路及青龍路 青發街 湖翠路及龍門路 龍門路直至青雲路 湖景路 屯青里
灣仔	食水	港灣道 軍器廠街 菲林明道(介乎告士打道及駱克道) 莊士敦道 軒尼詩道 菲林明道(介乎軒尼詩道及譚臣道) 堅拿道西(近霎東街及摩理臣山道) 銅鑼灣道、摩頓臺、禮賢街 黃泥涌道及成和道 白建時道 軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (東行) 萬茂里 港灣道近會展廣場辦公大樓 莊士敦道近灣仔道交界 銅鑼灣道及天后廟道 蘭芳道近利園一期 成和道(介乎昌明街及昇平街) 禮賢街及第二巷 芬域碼頭街 渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街 23-57 號之間) 告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界
	鹹水	渣甸坊及沿渣甸街(渣甸街 23-57 號之間) 告士打道、景隆街、謝斐道及柯布連道交界 活道(介乎交加里及皇后大道東) 春園街(與莊士敦道平行) 堅拿道東(介乎謝斐道及軒尼詩道) 堅拿道東(介乎軒尼詩道及耀華街) 耀華街 禮頓道近黃泥涌道交界 分域街(介乎謝斐道及莊士敦道) 第二巷
元朗	食水	青山公路近博愛交匯處 青山公路 - 元朗段

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		青山公路(近錦田公路及元朗公路)
		青山公路(近錦田公路及元朗公路)
		公庵路
		元朗警署及元朗劇院
		裕景坊
		合益街市及鳳翔路花園
		合益路、大棠路、建德街及馬棠路
		朗業街
		東頭工業區
		粉錦公路
		洪水橋大街近青山公路-洪水橋段
		青山公路-洪水橋段近洪水橋大街
		洪堤路近青山公路-洪水橋段
		洪水橋田心路
		祥降圍
		流浮山道
		深灣路近流浮山道
		深灣路
		輞井村
		深灣路近沙橋村
		洪屋村
		欖喜路近溱柏
		元朗公路近公庵路
		攸田東路近元龍街
		大旗嶺路
		大棠花園近大棠路
		僑興路
		南慶西路近南慶東路
		杜屋村近錦上路
		錦上路
		錦田公路
		錦田公路近八鄉鄉事委員會
		粉錦公路
		營盤近粉錦公路
		粉錦公路近蕉徑路
		加州花園大道
		青山公路-新田段近新田公園
		新田軍營
		教育路(豐年路與西裕街之間)

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	康業街及元朗舊墟路 福盛徑、安信街及豐年路 橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街 元朗公園北路 欖口村路 建樂街、合財街、牡丹街、合益路及紅棉圍 西菁街及建德街 洪天路 青山公路、洪堤路及洪順路
九龍城	食水	歌和老街近窩打老道 聯合道近窩打老道 火石道近窩打老道 窩打老道介乎界限街與聖約翰里 窩打老道近九龍醫院 亞皆老街近窩打老道 亞皆老街近九龍醫院 馬頭涌道近太子道東天橋下 美景街介乎貴州街與美光街 新碼頭街介乎美景街與朗月街 公主道近衛理道 忠孝街介乎孝民街與佛光街 衙前圍道介乎聯合道與衙前望道 寶其利街近大沽街 貴州街介乎土瓜灣道與旭日街 差館里近馬頭圍道
	鹹水	亞皆老街近公主道 佛光街介乎常盛街和常富街 佛光街近公主道 何文田配水庫遊樂場近常樂街 馬頭涌道近亞皆老街 天光道近馬頭圍道 漆咸道北介乎北拱街與鶴園街 漆咸道北近新柳街 石鼓街近常盛街 獅子石道和衙前圍道介乎福佬村道與衙前望道 啟德河河岸東匯村匯心樓附近 寶其利街介乎黃埔街與寶來街 忠孝街介乎孝民街與佛光街
大埔	食水	近大埔頭四號抽水站的林村河和相鄰的自行車道 林村河

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
	鹹水	汀角路近安祥路
		大埔濾水廠
		大埔公路元洲仔段
		廣福道近寶鄉街
		完善路
		汀角路近太平工業中心
		大喜街和大景街
		達運道
		南運路
北區	食水	寶石湖路近大頭嶺村
西貢	食水	香港浸信會神學院
		西貢公路
		西沙路
	鹹水	寶琳北路
		將軍澳海水西下(海水)配水庫
沙田	食水	下城門道
		積運街
		積輝街及美田路
		火炭渠
		崗背街
		沙角街
		大圍道近美田路
		美田路和香粉寮街
		樂景街
		安耀街
	鹹水	坳背灣街
		下城門道
		積輝街及美田路
		火炭村附近的單車徑
		崗背街
		車公廟路近田心村
		沙角街
		馬鞍山路
油尖旺	食水	太子道西近園藝街
		彌敦道近山東街
		彌敦道近窩打老道
		彌敦道介乎茂林街與德成街
		漆咸道南於天橋下至公主道
		彌敦道近界限街

分區	水管類型 [食水/鹹水]	工程位置
		廣東道近海防道
		加連威老道近漆咸道南
		北海街介乎彌敦道與加士居道
		旺角道介乎塘尾道與廣東道
		加士居道近伊利沙伯醫院
	鹹水	廣東道介乎亞皆老街與快富街
		洗衣街近亞皆老街
		廣東道近匯翔道
		廣東道近海防道
		佐敦道介乎雅翔道與連翔道
		廣東道近港威大廈
		西貢街介乎渡船街與廣東道
		加連威老道近漆咸道南
		北海街介乎廣東道與新填地街
		加士居道近志和街
		旺角道介乎塘尾道與新填地街
		科學館道近加連威老道
		麼地道介乎漆咸道南與彌敦道
		通菜街介乎登打士街與豉油街
		真義里近窩打老道
加士居道近彌敦道		
深水埗	食水	荔枝角道近石硤尾街
	鹹水	荔枝角道近石硤尾街
		北河街近巴域街
		大窩坪道近澤安道
		長沙灣道近東京街
		東京街介乎懷惠路與福榮街
黃大仙	鹹水	太子道東近育群街
		沙田坳道介乎龍翔道與鳳德道
觀塘	食水	兆業街近偉業街和兆業街近大業街
		牛頭角道近利基大廈
	鹹水	功樂道 (康寧道與康利道之間)
		茶果嶺道近觀塘道

2021-22 年度水管改善工程

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]	
九龍城	窩打老道及聯合道	食水	施工中	2021 年第 2 季	
	馬頭涌道		施工中	2021 年第 3 季	
	新碼頭街(由美景街至朗月街)		施工中	2021 年第 3 季	
	馬頭角道		2021 年第 3 季	2022 年第 1 季	
	公主道近衛理道		施工中	2021 年第 2 季	
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)		施工中	2021 年第 3 季	
	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)		施工中	2021 年第 3 季	
	德民街、民泰街及差館里		施工中	2021 年第 1 季	
	常盛街		2021 年第 3 季	2022 年第 1 季	
	溫思勞街		2021 年第 3 季	2022 年第 1 季	
	戴亞街、民泰街、德民街、寶來街、蕪湖街、差館里及寶其利街		2021 年第 4 季	2024 年第 4 季	
	德民街		2021 年第 3 季	2022 年第 1 季	
	船澳街		2021 年第 3 季	2022 年第 1 季	
	佛光街(介乎常盛街及常富街)(包括過路處)		鹹水	施工中	2021 年第 2 季
	公主道(過路處)近佛光街	施工中		2021 年第 3 季	
	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)	施工中		2021 年第 2 季	
	漆咸道北近新柳街	施工中		2021 年第 2 季	
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	施工中		2021 年第 3 季	
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	施工中		2021 年第 3 季	
	陶域道/巴富街	2021 年第 3 季		2022 年第 1 季	
	德安街	2021 年第 3 季		2022 年第 1 季	
	鶴園街、民樂街、佛光街、馬頭圍道、大環道、蕪湖街、船澳街及德民街	2021 年第 3 季		2022 年第 1 季	
	德安街	2021 年第 4 季		2024 年第 4 季	
	貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)	食水 及 鹹水		施工中	2021 年第 3 季
	亞皆老街及公主道與窩打老道交界			施工中	2021 年第 2 季
	深水埗	東沙島街	食水	2021 年第 4 季	2024 年第 4 季

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	丹桂路		2021年第3季	2022年第1季
	石竹路/達之路		2021年第3季	2022年第1季
	壽菊路		2021年第3季	2022年第1季
	龍欣道		2021年第3季	2022年第1季
	歌和老街/根德道		2021年第3季	2022年第1季
	大坑西街及南山邨道		2021年第3季	2022年第1季
	福榮街後巷		2021年第4季	2024年第4季
	長沙灣道		2021年第4季	2024年第4季
	瓊林街		2021年第3季	2022年第1季
	永康街及集輝街		2021年第3季	2022年第1季
	永康街及醫局街西		2021年第3季	2022年第1季
	通州街西及永康街		2021年第3季	2022年第1季
	光昌街		2021年第4季	2024年第4季
	牛津道		鹹水	2021年第3季
	永康街	2021年第4季		2024年第4季
	甘泉街	2021年第4季		2024年第4季
	北河街近巴域街	施工中		2021年第3季
	東京街介乎懷惠道福榮街	施工中		2021年第3季
	元州街	2021年第3季		2022年第1季
	畢架山食水配水庫	2021年第4季	2024年第4季	
長源路	原水	2021年第4季	2024年第4季	
大埔	元洲仔近南運路	食水	施工中	2021年第3季
	大埔綜合大樓(大埔墟街市及熟食中心)		2021年第3季	2022年第4季
	大景街(近大埔工業邨)		2021年第3季	2022年第1季
	雍怡雅苑(大埔滘)		2021年第3季	2022年第1季
	大埔運動場/新圍仔		2021年第3季	2022年第1季
	廣福道/東昌街		2022年第1季	2024年第4季
	廣福道近安富道		2022年第1季	2024年第4季
	寶益街及廣福道附近		2022年第1季	2024年第4季
	完善公園	鹹水	施工中	2021年第3季
	大喜街及大景街		施工中	2021年第3季
	達運道		施工中	2021年第3季
	南運路近汀角路		施工中	2021年第3季
	寶益街近廣福道		2022年第1季	2024年第4季
完善公園	2022年第1季	2024年第4季		
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	施工中	2021年第3季
	上水瀨水廠		2021年第2季	2021年第3季
	沙頭角近馬尾下村近領皮村		2021年第3季	2022年第1季
	近丹竹坑老圍		2021年第3季	2022年第4季



分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]	
	沙頭角路馬尾下段交界及簡頭村		2021年第3季	2022年第4季	
	近丹竹坑老圍		2021年第3季	2022年第1季	
	近丹山河		2021年第3季	2022年第1季	
	天平路近奕翠園		2022年第1季	2024年第4季	
	馬適路近馬會道		2022年第1季	2024年第4季	
	坪輦路		2022年第1季	2024年第4季	
	河上鄉路(從馬草壟路至河上鄉排峰路)		2022年第1季	2024年第4季	
	粉嶺交匯處		2022年第1季	2024年第4季	
油尖旺	花園街	食水	2021年第3季	2022年第1季	
	界限街、彌敦道及運動場道		2021年第4季	2024年第4季	
	太子道西、砵蘭街、彌敦道、通菜街、洗衣街、園藝街及基堤道		2021年第4季	2024年第4季	
	窩打老道		2021年第3季	2022年第1季	
	海庭道		2021年第3季	2022年第1季	
	衛理道		2021年第4季	2024年第4季	
	尖沙咀華源大廈及樂道		2021年第3季	2022年第1季	
	樂道		2021年第3季	2022年第1季	
	豉油街		鹹水	2021年第4季	2024年第4季
	旺角道及洗衣街		鹹水	2021年第3季	2022年第1季
西貢	翠嶺路	食水	施工中	2021年第3季	
	彩明街景嶺路及翠嶺路		2021年第3季	2022年第4季	
	近靈實醫院		2021年第3季	2022年第1季	
	寶順路		2022年第1季	2024年第4季	
	大網仔路		2022年第1季	2024年第4季	
	寶琳北路	鹹水	施工中	2021年第3季	
	將軍澳西下(海水)配水庫	鹹水	施工中	2021年第3季	
沙田	下城門道(近沙田西食水配水庫至積運街交界)	食水	施工中	2021年第3季	
	積運街		施工中	2021年第3季	
	積輝街及美田路		施工中	2021年第3季	
	美田路及香粉寮街		施工中	2021年第3季	
	安景街		施工中	2021年第3季	
	恆康街近耀安邨		2021年第3季	2022年第3季	
	安景街近大涌橋道		2021年第3季	2022年第1季	
	雅典居(沿西沙路及錦英路)		2021年第3季	2022年第4季	
	恆康街近耀安邨		2021年第3季	2022年第1季	
	車公廟路		2022年第1季	2024年第4季	

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	海柏花園(近馬鞍山站,新港城第四期)/恆康街(近馬鞍山路迴旋處)		2022年第1季	2024年第4季
	西沙路近馬鞍山運動場		2022年第1季	2024年第4季
	美田路近富嘉花園		2022年第1季	2024年第4季
	美田路近大圍站		2022年第1季	2024年第4季
	下城門道至積運街	鹹水	施工中	2021年第3季
	積運街近鄭謝如蘭樓		施工中	2021年第3季
	香港體育學院及賽馬會體藝中學及位於大埔公路(沙田段)		施工中	2021年第3季
	美田路及香粉寮街		施工中	2021年第3季
	車公廟路近車公廟站		施工中	2021年第3季
	錦英路近富寶路		2021年第3季	2022年第4季
	安景街近安平街		2021年第3季	2022年第4季
	西沙路近新港城第四期		2021年第3季	2024年第4季
	車公廟路近車公廟站		2022年第1季	2024年第4季
	西沙路		2022年第1季	2024年第4季
	錦英路近富寶路		2022年第1季	2024年第4季
	美田路近富嘉花園		2022年第1季	2024年第4季
	美田路		2022年第1季	2024年第4季
	鞍祿街		2022年第1季	2024年第4季
	車公廟路近車公廟站		2022年第1季	2024年第4季
	觀塘		茶果嶺道	食水
鯉魚門道及滙景廣場		鹹水	2021年第4季	2024年第4季
茶果嶺道近觀塘道			施工中	2021年第3季
鴻圖道後巷			2021年第3季	2022年第1季
黃大仙	雙鳳街	食水	2021年第4季	2024年第4季
	慈雲山道/毓華街		2021年第3季	2022年第1季
	鑽石山食水配水庫		2021年第4季	2024年第4季
	景福街		2021年第3季	2022年第1季
	橫頭磡東道		2021年第3季	2022年第1季
	橫頭磡東道	鹹水	2021年第3季	2022年第1季
東區	西灣河街	食水	施工中	2021年第2季
	炮台山道近富嘉閣		2021年第3季	2023年第2季
	基利路及海堤街	食水及 鹹水	2021年第3季	2023年第2季
	太古城道、太古灣道、華蘭路及英皇道南近明苑中心		2021年第3季	2023年第2季
	海晏街(介乎筲箕灣道與海天廣場之間)	鹹水	2021年第2季	2021年第2季

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]	
	柴灣道由怡泰街至漁灣邨		施工中	2021年第2季	
	炮台山道近炮台山遊樂場		2021年第3季	2023年第2季	
	堡壘街近景文樓		2021年第3季	2022年第2季	
	北景街、堡壘街、清華街及建華街		2021年第3季	2023年第2季	
中西區	上亞厘畢道近禮賓府至雪廠街	食水	2021年第2季	2021年第2季	
	亞畢諾道至花園道橫跨香港動植物公園		2021年第2季	2021年第2季	
	夏慤道(介乎遠東金融中心與海富中心之間)		2021年第2季	2021年第2季	
	夏慤道(近夏慤道食水抽水站)		2021年第2季	2021年第2季	
	伊利近街、士丹頓街及卑利街		施工中	2021年第2季	
	些利街及士丹頓街		2021年第2季	2021年第2季	
	皇后大道中(中建大廈至約克大廈及雪廠街至中國銀行大廈)		2021年第2季	2021年第2季	
	皇后大道中(雪廠街至紅棉路)		2021年第2季	2021年第2季	
	鴨巴甸街及士丹頓街		施工中	2021年第2季	
	荷里活道、城皇街及鴨巴甸街		施工中	2021年第2季	
	德輔道中(近利源東街)		施工中	2021年第2季	
	民耀街及康樂廣場		施工中	2021年第2季	
	寶雲道		施工中	2021年第2季	
	堅尼地道		施工中	2021年第2季	
	麥當勞道		施工中	2021年第2季	
	永樂街及德輔道中		2021年第2季	2021年第2季	
	皇后大道西(近正街及梅芳街)		鹹水	施工中	2021年第2季
	皇后大道西(健興樓至富大樓)			2021年第2季	2021年第2季
	皇后大道西(介乎甘雨街及荷里活道)			施工中	2021年第2季
	永樂街後巷			施工中	2021年第2季
士丹頓街(近鴨巴甸街)、卑利街(近荷里活道)、伊利近街及士丹頓街(近些利街)	施工中	2021年第2季			
離島區	南丫島近鹿洲灣	食水	2021年第3季	2023年第4季	
	東涌道近黃家圍村		2021年第3季	2023年第3季	
	長洲長北路及長貴路		2021年第3季	2023年第2季	
	嶼南道近羅屋村		2021年第3季	2023年第3季	
	銀樹街及梅窩碼頭路		2021年第3季	2023年第3季	
	永安街、好景街及聖家路		2021年第3季	2023年第3季	
	裕東路、安東街、順東路及黃龍坑道		2021年第3季	2023年第2季	

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	長洲國民路、海傍路、和順里 及大興堤路		2021 年第 3 季	2023 年第 3 季
	吉慶後街近寶珠潭及大澳道 近新村		2021 年第 3 季	2023 年第 2 季
	索罟灣近蘆鬚城		2021 年第 3 季	2023 年第 2 季
	塘福懲教所近麻埔坪道		2021 年第 3 季	2023 年第 3 季
灣仔	成和道(介乎昌明街及昇平街)	食水	2021 年第 2 季	2021 年第 2 季
	黃泥涌峽道近紀利華木球會	食水 及 鹹水	2021 年第 3 季	2022 年第 3 季
	寶雲道近嶺南小學	原水	2021 年第 3 季	2023 年第 1 季
南區	黃竹坑道、香港仔海傍道及鴨 脷洲橋道交界	食水	2021 年第 2 季	2021 年第 2 季
	香港仔水塘道		施工中	2021 年第 2 季
	惠風街及新市街		2021 年第 2 季	2021 年第 2 季
	薄扶林道近明德村		施工中	2021 年第 2 季
	香港仔水塘道近香港仔原水 抽水站		2021 年第 3 季	2023 年第 1 季
	大潭水塘道近大潭篤原水抽 水站		2021 年第 3 季	2022 年第 4 季
	鴨脷洲橋道近香港仔警署		2021 年第 3 季	2023 年第 1 季
	鴨脷洲徑近漁安苑珊安閣		2021 年第 3 季	2022 年第 2 季
	東頭灣道、黃麻角道及赤柱灘 道		2021 年第 3 季	2022 年第 4 季
	海灘道、香島道、麗景道、淺 水灣道及南灣道		2021 年第 3 季	2023 年第 1 季
	壽山村道近翠峰園		2021 年第 3 季	2022 年第 4 季
	利東街近鴨脷洲配水庫遊樂 場		食水 及 鹹水	2021 年第 3 季
	南朗山道近安貧小姊妹會聖 瑪利安老院	2021 年第 3 季		2022 年第 2 季
	利東邨道近香港真光書院	2021 年第 3 季		2023 年第 1 季
	鴨脷洲大街	施工中		2021 年第 2 季
	利東邨/鴨脷洲徑	鹹水	施工中	2021 年第 2 季
	南朗山道近黃竹坑站		2021 年第 3 季	2022 年第 2 季
	南朗山道近深灣		2021 年第 3 季	2022 年第 2 季
	鴨脷洲橋道近深灣軒		2021 年第 3 季	2022 年第 4 季
	黃竹坑道近南島廣場		2021 年第 3 季	2022 年第 3 季
深灣道近深灣遊艇會	2021 年第 3 季		2023 年第 1 季	
鴨脷洲橋道近鴨脷洲徑	原水		2021 年第 3 季	2022 年第 2 季
蔡青	荔景山路近荔欣苑		食水	2021 年第 3 季

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	貨櫃碼頭路近七號貨櫃碼頭		2021年第3季	2022年第2季
	興芳路及興盛路		2021年第3季	2022年第2季
	荃灣路近葵順街		2021年第3季	2022年第2季
	榮芳路		2021年第3季	2022年第2季
	青葵公路近葵泰路		2021年第3季	2022年第2季
	葵青路近五號貨櫃碼頭		2021年第3季	2022年第2季
	城門隧道近葵涌北食水配水庫		2021年第3季	2022年第4季
	葵青路近葵涌工業廢水泵房		2021年第3季	2022年第2季
	大窩口道		2021年第2季	2021年第2季
	葵興路近葵興站		施工中	2021年第2季
	童子街及大白田街		施工中	2021年第2季
	大窩口道及大廈街		食水及鹹水	施工中
	貨櫃碼頭路近三號貨櫃碼頭	鹹水	2021年第3季	2022年第2季
	貨櫃碼頭路		施工中	2021年第2季
	葵福路近裕林貨倉凍房		2021年第2季	2021年第2季
	大窩口道近大窩口邨7號遊樂場		2021年第3季	2022年第2季
	荃灣	荃灣近荃灣多層停車場大廈 大河道北近海壩街 荃灣濾水廠 青嶼幹線 油麻磡路 青山公路 - 荃灣段 (近眾安街) 柴灣角街 半山街 德士古道北 德士古道北近德高中心 國瑞路(介乎德士古道北至縉庭山之間) 咸田村近國瑞路 蕙荃路近怡景園 老圍路近老圍公立學校 屯門公路近海韻花園 青山公路荃灣段近荃德花園 青山公路荃灣段近荃錦中心 城門道近三號員工宿舍	食水	2021年第3季
	2021年第3季			2022年第2季
	2021年第3季			2022年第4季
	2021年第3季			2022年第4季
	2021年第3季			2022年第2季
	2021年第3季			有待確定
	施工中			2021年第2季
	施工中			2021年第2季
	施工中			2021年第2季
	施工中			2021年第2季
	施工中			2021年第2季
	施工中			2021年第2季
	2021年第3季			2022年第2季
	2021年第3季			2022年第2季
	2021年第3季			2022年第2季
	2021年第3季			2022年第4季
	2021年第3季			2023年第1季
	2021年第3季	2023年第1季		
屯門	元朗公路近富泰邨	食水	施工中	2021年第2季

分區	工程位置	水管類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	屯喜路		施工中	2021年第2季
	康輝路近青山公路-大欖		施工中	2021年第2季
	屯青里		施工中	2021年第2季
	介乎小欖食水配水庫與掃管 笏道之間		施工中	2021年第2季
	樂怡街		2021年第2季	2021年第2季
	澤豐街		施工中	2021年第2季
	震寰路近鳴琴路及興貴街		施工中	2021年第2季
	新福路		施工中	2021年第2季
	青磚圍路		2021年第2季	2021年第2季
	港深西部公路近元朗食水配 水庫		2021年第3季	2023年第3季
	大涌道及小欖村路		2021年第3季	2022年第4季
	泰街近紫荊樓		2021年第3季	2022年第4季
	小欖醫院近青松觀路		2021年第3季	2022年第2季
	榮頌團契治療中心小欖路		2021年第3季	2022年第2季
	屯門公路近虎地消防局	食水 及 鹹水	2021年第3季	2022年第4季
	港深西部公路近元朗食水配 水庫	食水 及 原水	2021年第3季	2023年第3季
	青山公路近掃管笏	鹹水	施工中	2021年第2季
	青山公路及青龍路		施工中	2021年第2季
	湖景路		施工中	2021年第2季
	屯青里		施工中	2021年第2季
龍門路(介乎湖山路與富健花 園之間)	2021年第2季		2021年第2季	
元朗	食水		青山公路(元朗段)	施工中
青山公路(近錦田公路及元朗 公路)		施工中	2021年第2季	
裕景坊		施工中	2021年第2季	
合益街市及鳳翔路花園		施工中	2021年第2季	
合益路、大棠路、建德街及馬 棠路		施工中	2021年第2季	
洪水橋大街		施工中	2021年第2季	
洪水橋田心路		施工中	2021年第2季	
流浮山路		2021年第2季	2021年第2季	
正大街		2021年第2季	2021年第2季	
深灣路近流浮山道		2021年第2季	2021年第2季	
深灣路		2021年第2季	2021年第2季	
輞井村		施工中	2021年第2季	

分區	工程位置	水管 類型 [食水/ 鹹水/ 原水]	暫定的 開展日期 [年份/季度]	暫定的 竣工日期 [年份/季度]
	深灣路近沙橋村		施工中	2021年第2季
	洪屋村		施工中	2021年第2季
	攸田東路近元龍街		施工中	2021年第2季
	大旗嶺路		施工中	2021年第2季
	蕉徑近粉錦公路		施工中	2021年第2季
	營盤新村		施工中	2021年第2季
	粉錦公路近蕉徑路		2021年第2季	2021年第2季
	粉錦公路近高爾夫花園		2021年第2季	2021年第2季
	加州花園大道		施工中	2021年第2季
	上村		施工中	2021年第2季
	橫台山邱屋村		施工中	2021年第2季
	元朗體育路(介乎朗藝徑與馬田路之間)		2021年第2季	2021年第2季
	富業街近元朗貿易中心		2021年第3季	2022年第2季
	富業街近宏富苑		2021年第3季	2022年第2季
	宏業街		2021年第3季	2022年第4季
	深灣路近坑口村		2021年第3季	2023年第2季
	富業街、灰沙圍南路、福宏街及福欣街		2021年第3季	2022年第4季
	康業街、強業街、擴業街、良業街、寶業街及德業街		2021年第3季	2022年第4季
	博愛交匯處近竹新村		2021年第3季	2022年第2季
	青山公路 - 潭尾段 (近高埔路)		2021年第3季	2022年第4季
	錦上路近祠堂村	2021年第3季	2022年第4季	
	福喜街	食水 及 鹹水	2021年第3季	2023年第1季
	宏利街		2021年第3季	2023年第1季
	宏樂街		2021年第3季	2023年第1季
	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	施工中	2021年第2季
	青山公路及洪順路		施工中	2021年第2季

管制人員的答覆

(問題編號：0369)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 客戶服務

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

在安裝智能水錶方面：

預計本年度將批出多少個安裝申請？涉及的樓宇數目和水錶數目分別為何（請以公營房屋和私營房屋分列）？

預計在本年度能否為現有樓宇的安裝自動讀錶系統進行測試？如能，計劃內容和預計開支分別為何？如否，原因為何？

提問人：梁志祥議員（立法會內部參考編號：34）

答覆：

水務署預計在本年度將批出約30份安裝智能水錶的項目申請，當中涉及80多幢新建樓宇和27 000多個智能水錶，當中公營房屋約佔40多幢樓宇和19 000個智能水錶，而私人房屋則約佔40多幢樓宇和8 000個智能水錶。

在現有樓宇方面，水務署為探討採用無線電通訊技術的自動讀錶系統的可行性，自去年開始在大澳為部分現有用戶安裝無線智能水錶，並進行測試。工程項目包括更換500個現有水錶為無線智能水錶，及安裝相關的無線通訊和資訊科技系統等。該試驗項目總開支約港幣400萬元，預計於2021年年底完成測試。



## 管制人員的答覆

(問題編號：0370)

總目： (194) 水務署分目： 沒有指定綱領： (3) 客戶服務管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

在綱領(3)客戶服務的“指標”中：

本年度預計的“檢控宗數”是如何估算？預計當中所涉及的違例個案類別和數目分別為何？

提問人：梁志祥議員 (立法會內部參考編號：35)答覆：

一般而言，本署會參考過往檢控的實際數字，來訂定下一年的檢控宗數指標。2021年檢控宗數指標涉及的違例個案類別和數目表列如下：

《水務設施條例》或《水務設施規例》的相關條文	內容簡要	預計個案宗數
《條例》第 14 及 15 條	有關內部供水系統或消防供水系統工程的違規事宜	60
《條例》第 29 條	非法取水	110
《條例》第 30 條	污染食水	15
《條例》第 31 條	損壞水務設施	10
《規例》第 41 及 44 條	非法釣魚	15
其他	-	20
<b>總數</b>		<b>230</b>

註：2020年因為疫情影響導致檢控宗數偏低，本署以2019年及之前數年的數字作估算。

管制人員的答覆

(問題編號：0371)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

在建立智管網方面，預計本年度能完成建立多少個監測區域？預計能有助降低水管滲漏比率為何？

提問人：梁志祥議員 (立法會內部參考編號：36)

答覆：

在建立「智管網」方面，我們預計在2021年內會多建立約140個監測區域，令監測區域總數於年底增加至約1 580個。作為我們水管資產管理策略的一部分，在食水分配管網建立「智管網」能協助我們收集各監測區域的管網數據，用於分析它們用水流失的情況，從而定出跟進各監測區域的優次，實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、以及為滲漏水管進行快速維修等，以維持供水管網的健康狀況。此外，我們會根據現有水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、爆裂或滲漏記錄、監測數據、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管。透過「智管網」及實施風險為本的水管改善工程，我們已訂下目標，致力在2030年或之前，將政府水管滲漏率從現時約15%減至少於10%。

## 管制人員的答覆

(問題編號：2568)

總目： (194) 水務署分目： 沒有指定綱領： (1) 供水：策劃及分配管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

1. 更換及修復水管計劃是否已經完全完成？如否，請按各區議會分區提供截至2020年底，已完成的水管長度，和仍在施工的水管長度。

2. 過去5年，各區議會分區食水管爆裂次數，多少宗涉及已使用多於30年的水管、已使用少於30年的水管、使用年期不詳的水管，導致暫停食水供應的平均時數？

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：87)答覆：

1. 水務署於2000年推行一項全面及具成本效益的供水網絡管理計劃，在15年內有系統地分階段全面更換及修復老化的水管，以改善供水網絡的狀況，該計劃已完全完成，更換及修復了長約3 070公里的老化水管。計劃完成後水管爆裂及滲漏宗數大幅減少。自2018年起，水務署推行風險為本的水管資產管理策略，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂及滲漏的風險。從2018-19至2020-21年度期間，已進行復修或更換的水管的總長度為123公里。在2021-22年度，我們亦將會維持這個目標，改善約40公里的水管。

2. 過去5年，食水管爆裂宗數按區議會分區表列如下：

分區	2016	2017	2018	2019	2020
中西區	3	3	3	1	1
東區	7	6	4	4	2

分區	2016	2017	2018	2019	2020
離島	9	2	2	1	0
南區	3	1	4	1	1
灣仔	2	6	7	2	3
九龍城	7	1	3	0	0
觀塘	2	0	2	0	2
深水埗	1	2	1	1	0
黃大仙	0	0	0	0	0
油尖旺	4	1	2	0	1
北區	1	0	0	0	0
西貢	2	1	1	1	1
沙田	5	2	2	1	3
大埔	2	1	2	1	2
葵青	3	5	10	0	1
屯門	2	0	0	0	0
荃灣	3	2	0	1	1
元朗	8	3	5	0	1
總計	64	36	48	14	19

上述爆裂的食水管年齡分布如下：

水管年齡	2016	2017	2018	2019	2020
少於30年	16	6	5	3	3
30年或以上(註)	48	30	43	11	16
總計	64	36	48	14	19

註：30年或以上水管年齡的個案已包括水管年齡「不詳」的個案，即沒有水管的年齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載敷設年份，故此這些水管的年齡應已超過30年。

上述食水管爆裂導致食水供應暫停的平均時間如下：

年份	平均食水供應暫停時間 (小時)
2016	4.3
2017	5.7
2018	6.9
2019	3.8
2020	9.0

## 管制人員的答覆

(問題編號：1780)

總目： (194) 水務署分目： 沒有指定綱領： (3) 客戶服務管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

綱領「指標」提及的部門檢控宗數2019年有236宗、2020年為152宗，請問當局：

1. 過去2年有關水務的投訴個案及分類；當中涉及濫收水費的投訴有多少；
2. 過去兩年檢控個案的分類為何，當中有多少是涉及濫收水費，其中有多少個案被定罪，涉及的懲處是怎樣；
3. 行政長官早前表示未來水務署將設熱線，以方便劊房戶舉報濫收水費，有關的詳情為何，調查及檢控人手會否增加；
4. 當局在處理水務的投訴及檢控的開支預算是多少，其中用於宣傳舉報濫收水費的開支又有多少？

提問人： 麥美娟議員 (立法會內部參考編號：75)答覆：

1及2. 過去兩年，有關違反《水務設施條例》(《條例》)或《水務設施規例》(《規例》)的投訴及檢控個案的分類表列如下：

相關的 《條例》 或《規例》	內容簡要	2019 <sup>註</sup>		2020 <sup>註</sup>	
		投訴個案	檢控個案	投訴個案	檢控個案
《條例》 第14及 15條	有關內部供水系統或消防供水系統工程的違規事宜	79	60	161	34
《條例》 第29條	非法取水	404	102	325	62
《條例》 第30條	污染食水	8	8	31	19

相關的 《條例》 或《規例》	內容簡要	2019 <sup>註</sup>		2020 <sup>註</sup>	
		投訴個案	檢控個案	投訴個案	檢控個案
《條例》 第 31 條	損壞水務設施	23	8	15	9
《規例》 第 41 及 44 條	非法釣魚	3	39	3	15
《規例》 第 47 條	非法從水務設施取水轉售 圖利	3	0	0	0
	向租戶濫收水費	2	0	17	0
其他	-	10	19	9	13
<b>總數</b>		<b>532</b>	<b>236</b>	<b>561</b>	<b>152</b>

註： 投訴個案是以本署收到投訴的年份計算，而檢控個案則以法庭判案的年份計算，因此同年份的投訴個案及檢控個案數字未必有直接關係。此外有25宗個案，本署已於2020年發出傳票檢控違例人士，但相關個案仍在法庭審理中。

除了接收投訴個案外，本署亦會主動巡查不同地點，例如集水區、水管工程地盤、非法取水黑點及懷疑存有劊房的大廈等。部分檢控個案是在本署進行主動巡查時所發現。

上述檢控個案數字乃屬於定罪的檢控個案數字。至於沒有定罪的檢控個案數字，在2019年及2020年分別有兩宗及11宗。至於2019年及2020年的檢控個案的懲處均為罰款，由100元至10,000元不等。

就有關濫收水費的投訴，由於大部分投訴人沒有錄取證人口供或提供其他證據，例如租約、繳費單據等，因此本署未能搜集到足夠證據作出檢控。

3. 本署已完成優化現有客戶諮詢熱線中舉報劊房濫收水費的服務，方便市民舉報。市民在選擇語言後，可立刻選擇「舉報劊房濫收水費」的選項，並直接向職員作出舉報。本署會繼續留意舉報個案數字的變化，適當安排人手作出處理。

4. 本署在處理違反《條例》或《規例》的投訴及檢控個案的開支預算為1,700萬元，其中用於宣傳舉報濫收水費的開支約為50萬元。

## 管制人員的答覆

(問題編號：2163)

總目： (194) 水務署分目： 沒有指定綱領： (1) 供水：策劃及分配管制人員： 水務署署長 (盧國華)局長： 發展局局長問題：

就綱領提及供水系統，請問當局：

1. 過去2年，18區食水及海水水管爆裂事故的數目，供水影響的平均時間如何；
2. 過去2年，水管滲漏的統計數目及估計浪費的食水量；
3. 部門建立智管網的進度及現時的成效，預計工程完成後水管爆裂及滲漏比率會否進一步下降；
4. 部門上述有關供水系統、更換水管，處理滲漏工作及智管網，來年的開支預算是多少？

提問人：麥美娟議員 (立法會內部參考編號：86)答覆：

1. 過去兩年，食水管和鹹水管爆裂宗數按區議會分區表列如下：

分區	2019		2020	
	食水	鹹水	食水	鹹水
中西區	1	2	1	1
東區	4	2	2	0
離島	1	0	0	0
南區	1	2	1	1
灣仔	2	6	3	6
九龍城	0	1	0	1
觀塘	0	3	2	4
深水埗	1	2	0	1
黃大仙	0	0	0	0

分區	2019		2020	
	食水	鹹水	食水	鹹水
油尖旺	0	0	1	1
北區	0	0	0	0
西貢	1	1	1	0
沙田	1	0	3	0
大埔	1	1	2	1
葵青	0	4	1	0
屯門	0	2	0	1
荃灣	1	0	1	0
元朗	0	1	1	0
總計	14	27	19	17

上述水管爆裂導致供應暫停的平均時間如下：

年份	平均供應暫停時間(小時)	
	食水	鹹水
2019	3.8	9.0
2020	9.0	12.3

2. 過去兩年，政府食水管的滲漏個案數目分別為2019年的5 653宗和2020年的6 114宗，涉及有關個案而流失的食水量約是每年總供水量的0.02%。

3. 水務署現正在全港的食水分配管網逐步建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。截至2020年年底，我們已設立了約1 440個監測區域。作為我們水管資產管理策略的一部分，在食水分配管網建立「智管網」能協助我們收集各監測區域的管網數據，用於分析它們用水流失的情況，從而定出跟進各監測區域的優次，實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、以及為滲漏水管進行快速維修等，以維持供水管網的健康狀況。我們於2020年在已設立的監測區域偵測到約580個食水管滲漏點，並已跟進和完成維修，減少用水流失。此外，我們會根據現有水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、爆裂或滲漏記錄、監測數據、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管。透過「智管網」及實施風險為本的水管改善工程，我們已訂下目標，致力在2030年或之前，將政府水管滲漏率由15%減至少於10%。

4. 在2021-22年度，有關水管改善工程及建立「智管網」的預算開支約為16.8億元，所需款項將由基本工程儲備基金支付。



管制人員的答覆

(問題編號：0179)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

為減少食水流失，署方在全港的食水分配管網建立「智管網」。請告知本會：

1. 過去兩年，全港食水滲漏總量為何？
2. 截至2020年底為止，一共設立了多少個監測區域？而監測區域中，有多少區域出現用水流失的情況？估計這些區域共於過去一年共流失多少食水？
3. 署方預計在有關出現用水流失的區域進行更換、復修及維修水管工程後，成效如何？
4. 預算2021/22年度有關水管改善工程的預算開支為何？與2020/21比較，有何分別？如有，詳情為何？

提問人：吳永嘉議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

1. 香港山多，因此供水管網的水壓較其他城市為高，加上香港道路交通及工程頻繁，為地下水管帶來不少震動和干擾，這些因素均引致水管爆裂或滲漏的機會增加。過去兩年，政府水管的滲漏率約為15%。
2. 水務署現正在全港的食水分配管網逐步建立「智管網」，目標是設立約2 400個監測區域。截至2020年年底，我們已設立了約1 440個監測區域。作為我們水管資產管理策略的一部分，在食水分配管網建立「智管網」能協助我們收集各監測區域的管網數據，用於分析它們用水流失的情況，從而定出跟進各監測區域的優次，實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、以及為滲漏水管進行快速維修等，以維持供水管網的健康狀況。我們於2020年在已設立的監測區域偵測到約580個食水管滲漏點，並已跟進和完成維修，估計每年減少約520萬立方米用水流失。

3. 除了在食水分配管網建立「智管網」外，我們會根據現有水管爆裂或滲漏的後果，以及其使用年期、物料、爆裂或滲漏記錄、監測數據、周遭環境等各項因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，為高風險的水管優先進行改善工程，包括更換或修復水管。透過「智管網」及實施風險為本的水管改善工程，我們已訂下目標，致力在2030年或之前，將政府水管滲漏率從現時約15%減至少於10%。
4. 我們在2021-22年度預算有關風險為本水管改善工程開支為13億元，所需款項將由基本工程儲備基金整體撥款支付，較2020-21相關開支8.6億元為多，主要是由於擬改善工程所涉及的喉管物料、尺寸、位置、複雜程度、所採用的施工方式（例如採用無坑挖掘法或只限於交通非繁忙時段施工）等與上年度有所不同。

- 完 -

管制人員的答覆

(問題編號：0152)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

2020-2021年水質控制修訂預算大幅下降24.9%至3.6億元，但在2021-2022年則大增36%至4.9億元。就此，請告知：

1. 水質控制開支為何兩年間有如此大的分別？
2. 1.3億元的增幅將用於哪些範疇？
3. 在特別留意事項中指，水務署將繼續推行水安全計劃資助計劃，以鼓勵私人業主和物業管理公司在其大廈實施水安全計劃，進一步保障社區的食水質，請說明計劃進展，包括資助的數量；涉及開支最多、最少及平均金額；及其成效為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：2)

答覆：

1. 水質控制在2020-21年度的修訂預算開支較原來預算減少1.196億元(24.9%)，主要是因為受到2019冠狀病毒病疫情影響，樓宇業主未能召開業主大會通過參加水安全計劃資助計劃(「資助計劃」)，令申請資助的宗數較預期少，資助計劃的修訂預算開支因而較原來預算減少1.16億元。

水質控制在2021-22年度的預算開支較2020-21年度的修訂預算增加1.298億元(36.0%)，主要是預計2021-22年度資助計劃的申請會於疫情受控後增加，令有關的預算開支較2020-21年度的修訂預算增加1.16億元。

2. 有關增幅主要用於繼續推行資助計劃，該計劃於2021-22年度的預算開支為1.2億元，較2020-21年度的修訂預算增加1.16億元。另外，水務署會繼續聘請顧問分階段為政府建築物制定和實施建築物水安全計劃提供技術支援，預計2021-22年度會有更多的政府建築物參與水安全計劃，因此相關的顧問費用的預算開支較2020-21年度的修訂預算增加約1,000萬元。

3. 截至2021年2月底，水務署共收到約220宗資助計劃的申請，涵蓋約500幢合資格樓宇。資助計劃會向合資格的私人樓宇提供資助，以制定及實施首兩輪(每輪為期兩年)建築物水安全計劃，每幢樓宇可獲發放資助總額的上限為6萬元。若於制定建築物水安全計劃時，確認樓宇須進行內部供水系統維修工程和措施以控制水安全風險，每幢樓宇可獲發放額外資助以進行有關項目，上限為25萬元。獲批出申請的樓宇所獲的資助金額，會視乎有關的實際支出而定。

- 完 -